

1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(1.04+2.17)*1.90*2	m ²	12.198	
				RAZEM	12.198
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.04*2.17	m ²	2.257	
				RAZEM	2.257
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.14*2.10*0.15	m ³		
			m ³	0.044	
				RAZEM	0.044
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		2.00+1.00+2.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNNR-W 3 0306-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		0.03	m ³	0.030	
				RAZEM	0.030
7	KNNR-W 3 0306-07	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 60x60 mm	m		
		1.30*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
8	KNNR-W 3 0311-05	Osadzenie ościeżnic stalowych w murze z cegły	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1.845	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
10	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.04*2.95*0.14	m ³	0.430	
				RAZEM	0.430
11	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		2.95+1.04+2.95	m	6.940	
				RAZEM	6.940
12	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu	m ³		
		12.198*0.015+2.257*0.015+0.044*0.03+0.43	m ³	0.648	
				RAZEM	0.648
13	KNNR-W 3 0311-03	Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		1.04*2.17	m ²	2.257	
				RAZEM	2.257
15	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		1.04*2.17	m ²	2.257	
				RAZEM	2.257
16	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		1.04*2.17	m ²	2.257	
				RAZEM	2.257
17	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		(1.04+2.17)*2*2.00-(0.90*2.00)	m ²	11.040	
				RAZEM	11.040
18	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		11.04	m ²	11.040	
				RAZEM	11.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		11.04	m ²	11.040	
				RAZEM	11.040
20	KNR 4-01 1202-08 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 1.04*2.17 (1.04+2.17)*0.95*2	m ² m ² m ²	2.257 6.099	
				RAZEM	8.356
21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
		2.257	m ²	2.257	
				RAZEM	2.257
22	KNR AT-32 0301-07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm	m ²	2.257	
		2.257	m ²		
				RAZEM	2.257
23	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	2.257	
		2.257	m ²		
				RAZEM	2.257
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		6.099	m ²	6.099	
				RAZEM	6.099
25	KNR AT-32 0101-07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm	m ²	6.099	
		6.099	m ²		
				RAZEM	6.099
26	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	6.099	
		6.099	m ²		
				RAZEM	6.099
27	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	8.356	
		8.356	m ²		
				RAZEM	8.356
28	KNR-W 2-02 2004-08 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
		0.40*1.07+1.07*0.50+0.40*0.50	m ²	1.163	
				RAZEM	1.163
29	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 4-02 0220-02 mat. z rozbuórki	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33		Roboty instalacyjne-hydraulika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34		Roboty elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000