

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.19*2.00*0.12+1.69*2.00*0.12	m ³		
			m ³	0.691	
				RAZEM	0.691
3	KNR 4-01 0350-04	Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach o grubości ścianek 1/2 ceg. przy liczbie kanałów 3	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.35*2.10*0.12*2	m ³		
			m ³	0.176	
				RAZEM	0.176
5	KNR-W 4-02 40201-01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		2.00*3	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		2.00*4+1.00*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		0.35*2.98	m ²	1.043	
				RAZEM	1.043
9	KNNR-W 3 0306-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		0.03*2	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
10	KNNR-W 3 0306-07	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 60x60 mm	m		
		1.30*4	m	5.200	
				RAZEM	5.200
11	KNNR-W 3 0311-05	Osadzenie ościeżnic stalowych w murze z cegły	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4.14*1.60+1.19*1.69	m ²	8.635	
				RAZEM	8.635
13	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		8.635	m ²	8.635	
				RAZEM	8.635
14	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		8.635	m ²	8.635	
				RAZEM	8.635
15	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		8.635	m ²	8.635	
				RAZEM	8.635
16	KNNR-W 3 0405-02	Uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych - pozostałe elementy	m ³		
		0.35*1.00*0.10	m ³ konstr.	0.035	
			m ³ konstr.		
				RAZEM	0.035
17	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		2.00*(0.06+1.08+0.48+1.04+0.46+0.28+0.06+0.53+1.84+1.65+1.25+2.43)+ 0.87*(1.34+1.34+0.07+0.30+0.07+0.16+0.14+0.16+0.15)	m ²	25.565	
				RAZEM	25.565

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		25.565	m ²	25.565	
				RAZEM	25.565
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchni pionowe	m ²		
		25.565	m ²	25.565	
				RAZEM	25.565
20	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		25.565	m ²	25.565	
				RAZEM	25.565
21	KNR 4-01 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4.15*1.60+1.19*1.69 (1.60+2.46)*2*0.98+(2.79+1.69)*2*0.98	m ²		
			m ²	8.651	
			m ²	16.738	
				RAZEM	25.389
22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie - powierzchnie poziome	m ²		
		8.651	m ²	8.651	
				RAZEM	8.651
23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie - powierzchnie pionowe	m ²		
		25.389	m ²	25.389	
				RAZEM	25.389
24	KNR AT-32 0301-07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm	m ²		
		8.651	m ²	8.651	
				RAZEM	8.651
25	KNR AT-32 0101-07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm	m ²		
		25.389	m ²	25.389	
				RAZEM	25.389
26	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		8.651	m ²	8.651	
				RAZEM	8.651
27	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		25.389	m ²	25.389	
				RAZEM	25.389
28	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		8.651+25.389	m ²	34.040	
				RAZEM	34.040
29	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNNR-W 3 0311-03	Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, krutek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 2-02 1218-03	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne uchwyty i pochwyty dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0.691+(1.00*2.98*0.12)+0.176+(8.635*0.015)+(25.565*0.015)	m ³	1.738	
				RAZEM	1.738
33	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40		Roboty instalacyjne-hydraulika	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41		Roboty elektryczne	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42		Oklejenie szyb folią matową	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000