
OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PRZYCHODNI
ADRES INWESTYCJI : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	PRZYCHODNIA PARTER				0.00	0.00	0.00
1.1	PRZEBUDOWA REJESTRACJI				0.00	0.00	0.00
1.1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYMIANA ZABUDOWY - ŚCIANKA				0.00	0.00	0.00
1.1.2	WYMIANA WYKŁADZINY				0.00	0.00	0.00
1.1.3	MALOWANIE				0.00	0.00	0.00
1.1.4	ROBOTY ELEKTRYCZNE				0.00	0.00	0.00
1.2	MALOWANIE KORYTARZ				0.00	0.00	0.00
2	PRZYCHODNIA NISKI PARTER				0.00	0.00	0.00
2.1	KORYTARZ BUDOWLANE				0.00	0.00	0.00
3	KLATKA SCHODOWA ŚROD-KOWA				0.00	0.00	0.00
3.1	KLATKA ŚRODKOWA - MALOWANIE				0.00	0.00	0.00
4	KLATKA SCHODOWA EWAKU-ACYJNA				0.00	0.00	0.00
4.1	ROBOTY MALARSKIE				0.00	0.00	0.00
5	USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI				0.00	0.00	0.00
5.1	USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI				0.00	0.00	0.00
	RAZEM				0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR					
1		PRZYCHODNIA PARTER			
1.1		PRZEBUDOWA REJESTRACJI			
1.1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYMIANA ZABUDOWY - ŚCIANKA			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.1.1	0701-05	3.68*2.98*2	m ²	21.933	
				RAZEM	21.933
2	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1.1.1	0346-03	3.68*2.98	m ²	10.966	
				RAZEM	10.966
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych ścianka o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1.1.1	0353-05	2.98*(0.15+0.9+3.52+1.73)+0.8*0.8+0.9*2.05	m ²	21.259	
				RAZEM	21.259
4	KNR-W 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1.1.1	0306-02	0.9*2.05+0.8*0.8+0.9*1.71*3	m ²	7.102	
				RAZEM	7.102
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²		
d.1.1.1	0711-02	0.9*2.05+0.8*0.8+0.9*1.71*3	m ²	7.102	
				RAZEM	7.102
6	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1.1.1	1024-10	2.08*1.71*3+1.0*0.86	m ²	11.530	
				RAZEM	11.530
7	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1.1.1	1024-06	1.0*2.12	m ²	2.120	
				RAZEM	2.120
8	wycena indywidualna	Dostarczenie i montaż blatów podawczych (typ kuchenny okleinowany) szer. 70+30cm gr. min.4cm	kpl		
d.1.1.1		1.0*(1.71*2+2.28)	kpl	5.700	
				RAZEM	5.700
1.1.2		WYMIANA WYKŁADZINY			
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1.2	0818-05	11.54*4.18+2.16*1.66	m ²	51.823	
				RAZEM	51.823
10	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
d.1.1.2	0211-01	11.54*4.18+2.16*1.66	m ²	51.823	
				RAZEM	51.823
11	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzacniającymi pod warstwą wyrównawczą	m ²		
d.1.1.2	1134-01	11.54*4.18+2.16*1.66	m ²	51.823	
				RAZEM	51.823
12	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m ²		
d.1.1.2	1130-01 + NNRNKB 202 1130-03	11.54*4.18+2.16*1.66	m ²	51.823	
				RAZEM	51.823
13	kalk. własna	Wykonanie wyoblenia przyściennego o promieniu ok. 5-10cm. Wyoblenie wykonane na gotowym profilu wyobleniowym.	m		
d.1.1.2		2*(11.54+4.18+1.66)	m	34.760	
				RAZEM	34.760
14	ZKNR C-2	Szlifowanie warstwy wygładzającej	m ²		
d.1.1.2	0602-01	11.54*4.18+2.16*1.66	m ²	51.823	
				RAZEM	51.823
15	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzacniającymi pod posadzkę	m ²		
d.1.1.2	1134-01	11.54*4.18+2.16*1.66	m ²	51.823	
				RAZEM	51.823
16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywiniciem 15cm na ściany na wyobleniu, grub. min. 2mm, homogeniczna	m ²		
d.1.1.2	1123-02	11.84*4.48+2.46*2.06	m ²	58.111	
				RAZEM	58.111
17	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.1.2	1123-04				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.84*4.48+2.46*2.06	m ²	58.111	
				RAZEM	58.111
18		Okładanie parapetów wykładziną PE szer 40cm	m		
d.1.1.2	kalk. własna	1.1*3+1.5*3	m	7.800	
				RAZEM	7.800
1.1.3		MALOWANIE			
19	KNR 0-17	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie	m ²		
d.1.1.3	2608-03	<SUFIT>11.54*4.18+2.16*1.66	m ²	51.823	
	analogia	<ŚCIANY> 2.98*2*(11.54+4.18+1.66)-2.08*(1.71*3+1.0)	m ²	90.834	
				RAZEM	142.657
20	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1.3	1204-08	Krotność = 0.4	m ²	51.823	
		<SUFIT>11.54*4.18+2.16*1.66	m ²	90.834	
		<ŚCIANY> 2.98*2*(11.54+4.18+1.66)-2.08*(1.71*3+1.0)	m ²		
				RAZEM	142.657
21	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
d.1.1.3	1505-01 + KNR 2-02 1505-02	<SUFIT>11.54*4.18+2.16*1.66	m ²	51.823	
				RAZEM	51.823
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
d.1.1.3	1505-01 + KNR 2-02 1505-02	<ŚCIANY> 2.98*2*(11.54+4.18+1.66)-2.08*(1.71*3+1.0)	m ²	90.834	
				RAZEM	90.834
23	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1.3	1216-01	52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
1.1.4		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
24	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłowych 2x36W	kpl.		
d.1.1.4	0606-05	11	kpl.	11.000	
	analogia			RAZEM	11.000
25		Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej - zabezpieczenie osprzętu i instalacji elektrycznej	kpl		
d.1.1.4	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 5-08	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przeg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły	m		
d.1.1.4	0201-02	33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
27	KNR-W 5-08	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoża inne niż beton) układany w tynku	m		
d.1.1.4	0209-02	33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
28	KNR-W 5-08	Montaż łączników z tworzywa szt.dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie	szt.		
d.1.1.4	0308-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm ² podwójnych	szt.		
d.1.1.4	0309-03	4+2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek o śr.do 60mm	szt.		
d.1.1.4	0302-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.2		MALOWANIE KORYTARZ			
31	KNR 0-17	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie	m ²		
d.1.2	2608-03	<SUFITY>	m ²	133.874	
	analogia	1.56*2.32+3.69*2.09+39.53*3.10			
		<ŚCIANY>			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$3.0*2*(2.22+2.19+3.10+40.92)-3.0*(2.69+5.75+4.23+3.10)$	m ²	243.270	
				RAZEM	377.144
32 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 0.3 <SUFIITY> $1.56*2.32+3.69*2.09+39.53*3.10$ <ŚCIANY> $3.0*2*(2.22+2.19+3.10+39.53)-3.0*(2.69+5.75+4.23+3.10)$	m ² m ² m ²	 133.874 234.930	
				RAZEM	368.804
33 d.1.2	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem <SUFIITY> $1.56*2.32+3.69*2.09+39.53*3.10$	m ² m ²	 133.874	
				RAZEM	133.874
34 d.1.2	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem <ŚCIANY> $3.0*2*(2.22+2.19+3.10+39.53)-3.0*(2.69+5.75+4.23+3.10)$	m ² m ²	 234.930	
				RAZEM	234.930
35 d.1.2	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m ² - skrzydła pełne płytowe jednostronnie z ościeżnicą Krotność = 1.5 $2.05*0.9*17$	m ² m ²	 31.365	
				RAZEM	31.365
36 d.1.2	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat $5.75*2.98$	m ² m ²	 17.135	
				RAZEM	17.135
37 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 134	m ² m ²	 134.000	
				RAZEM	134.000
38 d.1.2	E - 0508 0800-04	Montaż listew (inst. elektr.) ściennych z PCW na ścianach poprzez przykręcenie do cegły 39.0	m m	 39.000	
				RAZEM	39.000
2	PRZYCHODNIA NISKI PARTER				
2.1	KORYTARZ BUDOWLANE				
39 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-07 + KNR-W 4-01 0211-03 + KNR-W 4-01 0708-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych z poszerzeniem i otynkowaniem otworu <korytarz> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.2.1	KNR-W 4-01 0322-05 + KNR-W 2-02 1022-01 + KNR-W 4-01 0921-16 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m ² <magazyn>1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.2.1	KNR 0-17 2608-01 analogia	Oczyszczenie i zmycie ścian i sufitów <SUFIITY> <korytarz> $7.96*1.41+9.02*2.26+1.78*1.97+1.5*1.5+1.0*2.89+5.32*2.08$ <ŚCIANY> <korytarz ściany nad zabudową> $0.6*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32)$ <korytarz ściany nad lamperią> $0.8*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32)$	m ² m ² m ² m ²	 51.321 36.528 48.704	
				RAZEM	136.553

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42 d.2.1	KNR 19-01 1310-01 analogia	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m ²		
		<korytarz ściany lamperia>1.6*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32)	m ²	97.408	
				RAZEM	97.408
43 d.2.1	KNR 0-17 2608-03 analogia	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów	m ²		
		<korytarz ściany pod gładź >2.4*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32)	m ²	146.112	
				RAZEM	146.112
44 d.2.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		<korytarz ściany >2.4*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32)	m ²	146.112	
				RAZEM	146.112
45 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		<SUFIITY>			
		<korytarz>(7.96*1.41+9.02*2.26+1.78*1.97+1.5*1.5+1.0*2.89+5.32*2.08)	m ²	51.321	
		<ŚCIANY>			
		<korytarz ściany nad zabudową>0.6*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32)	m ²	36.528	
				RAZEM	87.849
46 d.2.1	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
		<SUFIITY>			
		<korytarz>7.96*1.41+9.02*2.26+1.78*1.97+1.5*1.5+1.0*2.89+5.32*2.08	m ²	51.321	
		<ŚCIANY>			
		<korytarz ściany nad zabudową>0.6*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32)	m ²	36.528	
				RAZEM	87.849
47 d.2.1	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
		<ŚCIANY>			
		<korytarz ściany >2.4*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32)	m ²	146.112	
				RAZEM	146.112
48 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m2 - skrzydła pełne płytowe jednos- tronnie z ościeżnicą Krotność = 1.5 2.05*(0.9*8+1.2)	m ²		
			m ²	17.220	
				RAZEM	17.220
3		KLATKA SCHODOWA ŚRODKOWA			
3.1		KLATKA ŚRODKOWA - MALOWANIE			
49 d.3.1	KNR-W 2-02 2004-07	Zabudowa instal wody płytą GK	m ²		
		<zabudowa inst.wody >3.5*(0.5+0.3*2)	m ²	3.850	
				RAZEM	3.850
50 d.3.1	KNR 0-17 2608-01 analogia	Oczyszczenie i zmycie ścian i sufitów	m ²		
		<pom.pod schodami>1.5*4.5+3.0*(1.5+2.97)*0.5+1.5*2.97	m ²	17.910	
		<klatka> 1.4*1.5*2+2*4.5*(2.97+1.5)*0.5	m ²	24.315	
				RAZEM	42.225
51 d.3.1	KNR 19-01 1310-01 analogia	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m ²		
		<klatka> 1.6*1.5*2+2*4.5*1.6	m ²	19.200	
		<pom.pod schodami>1.6*(3.0+1.5)	m ²	7.200	
				RAZEM	26.400
52 d.3.1	KNR 0-17 2608-03 analogia	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów	m ²		
		<SUFIITY>			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom.pod schodami>1.5*4.5	m ²	6.750	
		<ŚCIANY>			
		<klatka> 1.4*1.5*2+2*4.5*(2.97+1.5)*0.5	m ²	24.315	
		<pom.pod schodami>2*(3.0*(1.5+2.97)*0.5+1.5*2.97)	m ²	22.320	
				RAZEM	53.385
53	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3.1	2013-01	<klatka> 1.4*1.5*2+2*4.5*(2.97+1.5)*0.5	m ²	24.315	
		<pom.pod schodami>2*(3.0*(1.5+2.97)*0.5+1.5*2.97)	m ²	22.320	
				RAZEM	46.635
54	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
d.3.1	1505-01 + KNR 2-02 1505-02				
		<pom.pod schodami>1.5*4.5	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
55	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
d.3.1	1505-01 + KNR 2-02 1505-02				
		<ŚCIANY>			
		<klatka> 1.4*1.5*2+2*4.5*(2.97+1.5)*0.5	m ²	24.315	
		<pom.pod schodami>2*(3.0*(1.5+2.97)*0.5+1.5*2.97)	m ²	22.320	
				RAZEM	46.635
4		KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA			
4.1		ROBOTY MALARSKIE			
56	KNR 0-17	Oczyszczenie i zmycie ścian i sufitów	m ²		
d.4.1	2608-01 analogia				
		<SUFIITY>			
		2.69*4.4*5	m ²	59.180	
		<ŚCIANY>			
		(2.69+4.4)*2*16.5-2.69*2.2*5	m ²	204.380	
				RAZEM	263.560
57	KNR 0-17	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów	m ²		
d.4.1	2608-03 analogia				
		<SUFIITY>			
		2.69*4.4*5	m ²	59.180	
		<ŚCIANY>			
		(2.69+4.4)*2*16.5-2.69*2.2*5	m ²	204.380	
				RAZEM	263.560
58	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
d.4.1	1505-01 + KNR 2-02 1505-02				
		<SUFIITY>			
		2.69*4.4*5	m ²	59.180	
				RAZEM	59.180
59	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
d.4.1	1505-01 + KNR 2-02 1505-02				
		<ŚCIANY>			
		(2.69+4.4)*2*16.5-2.69*2.2*5	m ²	204.380	
				RAZEM	204.380
60	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścianki z drzwiami szklonej	m ²		
d.4.1	1212-14 analogia				
		2.65*2.98*4	m ²	31.588	
				RAZEM	31.588
5		USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
5.1		USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
61	kalk. własna	Usunięcie zdemontowanych materiałów sztukowych (stolarka ślusarka, mat.sanitarnie i elektryczne) i złożenie na placu przed budynkiem szpitala	kpl		
d.5.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-04	Ustawienie i rozebranie rynny do usunięcia gruzu	m		
d.5.1	0901-06 + KNR 4-04 0901-07 analogia				
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63 d.5.1	kalk. własna	Koszt pracy zestawu zsykowego do gruzu - do wykonania całego zakresu rzeczowego w pomieszczeniach 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.5.1	TZKNBK I 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie <parter> (22.0*0.03+11.0*0.12+52.0*0.02)*1.15 <niski parter>(0.6+2.15*0.18)*1.15	m ³ m ³ m ³	 3.473 1.135	
				RAZEM	4.608
65 d.5.1	KNR 4-01 0108-13 + KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 10 km <parter> (22.0*0.03+11.0*0.12+52.0*0.02) <niski parter>(0.6+2.15*0.18)	m ³ m ³ m ³	 3.020 0.987	
				RAZEM	4.007
66 d.5.1	kalk. własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki <bud. przychodni> 4.0	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000