

ZAKRES ROBÓT BUDYNEK NEUROLOGICZNY

1. Oddział reumatologiczny

1.1 Roboty malarskie

- a) zagruntowanie preparatem wzmacniającym ścian i sufitów, reperacja pęknięć, poszpachlowanie nierówności – wszystkie pomieszczenia
- b) malowanie dwukrotne farbą emulsyjną nawierzchniową w kolorze białym – sufity we wszystkich pomieszczeniach i korytarzu oraz ściany w pomieszczeniach: sanitariaty, brudownik, pom. . gospodarcze powyżej glazury, maszynownia.
- c) malowanie dwukrotnie farbą lateksową odporną na szorowanie w kolorze – ściany w pozostałych pomieszczeniach i korytarzu
- d) dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej
- e) dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych – schodów , balustrady schodowej, belek, kraty w maszynowni.
- f) zgrzewanie wykładziny (posadzki z cokolikiem) -10,6m – sala nr 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
- g) wymiana uszkodzonych płytek posadzki – korytarz 14szt
- h) przyklejenie płytki na drzwiczkach rewizyjnych – sala nr 1
- i) osadzenie krater wentylacyjnych – sala nr 8 – 2szt
- j) przyklejenie narożników ochronnych PCV w korytarzu – 1,0x5szt + 1,8x2szt

1.2 Wymiana szafki hydrantowej z wyposażeniem

1.3 Roboty elektryczne

- a) demontaż i zabezpieczenie podejść opraw nad łóżkowych (paneli) -2 kpl
- b) sprawdzenie i usprawnienie sygnalizacji przyzywowej – 25 łóżek z centralką

1.4 Adaptacja pomieszczeń sanitariatów i sali jednoosobowej wg PT

2. Oddział neurologii

a) Roboty malarskie

- a) zagruntowanie preparatem wzmacniającym ścian i sufitów, reperacja pęknięć, poszpachlowanie nierówności – wszystkie pomieszczenia
- b) malowanie dwukrotne farbą emulsyjną nawierzchniową w kolorze białym – sufity we wszystkich pomieszczeniach i korytarzu oraz ściany w pomieszczeniach: sanitariaty, brudownik, pom. . gospodarcze powyżej glazury,
- c) malowanie dwukrotnie farbą lateksową odporną na szorowanie w kolorze – ściany w pozostałych pomieszczeniach i korytarzu
- d) dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej
- e) zgrzewanie wykładziny (posadzki z cokolikiem) -sala nr 7 – 1,0m
- f) naprawa posadzki z wykładziny PCV (wstawienie łat w kolorze i gatunku jak posadzka istniejąca) – sala nr 8- (0,6x0,6)3szt ; sala nr 9 – 0,3x2,7
- g) wymiana uszkodzonych płytek posadzki – korytarz 22szt; kuchnia 12
- h) wymiana płytek ściennych – fiz. terap.-2; sala 12- 1
- i) montaż narożników aluminiowych 6x6x210 – kuchnia 2szt
- j) osadzenie krater wentylacyjnych – 1szt
- k) montaż wentylatora łazienkowego szt 1
- l) przyklejenie narożników ochronnych PCV w korytarzu – 1,0x5szt + 1,8x2szt

2.2 Wymiana wykładziny podłogowej- zerwanie istniejącej wykładziny, skucie nierówności podłoża, zagruntowanie podłoża, wykonanie warstwy wyrównawczej ,szlifowanie warstwy wyrównawczej, zagruntowanie podłoża , ułożenie wykładziny rulonowej wraz z cokolikiem i wykonaniem wyoblenia przy cokoliku, zgrzewanie wykładziny – pom. gabinet lekarski

2.3 Wymiana szafki hydrantowej z wyposażeniem

2.4 Roboty elektryczne

- a) demontaż zabezpieczenia podejść opraw nad łóżkowych (paneli) i gniazd wtyczkowych; -6 kpl
 - b) montaż paneli nad łóżkowych (panele z odzysku) 6kpl
 - c) sprawdzenie i usprawnienie sygnalizacji przyzywowej – 25 łóżek z centralką
 - d) sprawdzenie i usprawnienie zabezpieczenia różnicowo- prądowego gniazd (25szt)
- 2,5 Adaptacja pomieszczeń sanitariatów i sali jednoosobowej wg PT

3. Oddział udarowy

3.1 Roboty malarskie

- a) zagruntowanie preparatem wzmacniającym ścian i sufitów, reperacja pęknięć, poszpachlowanie nierówności – wszystkie pomieszczenia
- b) skasowanie zacieków 5,0m² – brudownik, dyż.piel. SINN
- c) malowanie dwukrotne farbą emulsyjną nawierzchniową w kolorze białym – sufity we wszystkich pomieszczeniach i korytarzu oraz ściany w pomieszczeniach: tlenowni sanitariaty, brudownik, pom. gospodarcze powyżej glazury, magazynek
- d) malowanie dwukrotnie farbą lateksową odporną na szorowanie w kolorze – ściany w pozostałych pomieszczeniach i korytarzu
- e) dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej
- f) dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic w łączniku

3.2 Roboty uzupełniające

- a) naprawa posadzki z wykładziny PCV (wstawienie łat w kolorze i gatunku jak posadzka istniejąca) – pok. oddziałowej 0,2*1,2 ; gab. zabiegowy 0,5*0,5
- b) wymiana uszkodzonych płytek posadzki – korytarz 20szt; tlenownia 1
- c) wymiana płytek ściennych – sala nr 4-3szt; nr5 – 10szt
- d) wymiana wentylatora 2szt – brudownik; wc męskie

3.3 Zamontowanie brodzików z połączeniem sztywnym w miejscu kratk ściekowych w sanitariatach pacjentów

4. Oddział fizykoterapii

4.1 Zamontowanie baterii natryskowej w wc dla niepełnosprawnych – demontaż umywalki z podejściami, wykonanie podejść dopływowych i odpływowego, uzupełnienie glazury, montaż umywalki , montaż baterii umywalkowej i natryskowej.

4.2 Adaptacja pomieszczeń szatni męskiej i damskiej oraz pomieszczenia socjalnego

- a) adaptacja pomieszczeń szatni męskiej i damskiej na sale masażu – rozebranie ścianek z płyt GK, naprawa posadzki z wykładziny.
- b) adaptacja pomieszczenia socjalnego – wymiana zaworu wodnego fi 25 ,demontaż umywalki z podejściami i baterią, wymiana zlewu na umywalkę, częściowe rozebranie ścianki z płyt GK z naprawą ościeża, zabudowa rozdzielaczy ścianką (drzwiami przesuwными) z płyty laminowanej
- c) ułożenie wykładziny podłogowej na istniejącej posadzce z terakoty pom. socjalne - zmycie posadzki, zagruntowanie podłoża, wykonanie warstwy wyrównawczej , zagruntowanie podłoża , ułożenie wykładziny rulonowej wraz z cokolikiem i wykonaniem wyoblenia przy cokoliku ,zgrzewanie wykładziny,
- d) likwidacja podejść dopływowych w sali nr 009

4.3 Roboty malarskie

- a) wykucie drzwi wewnętrznych między łącznikiem i budynkiem z obrobieniem ościeży
- b) zagruntowanie preparatem wzmacniającym ścian i sufitów, reperacja pęknięć, poszpachlowanie nierówności – wszystkie pomieszczenia
- c) malowanie dwukrotne farbą emulsyjną nawierzchniową w kolorze białym – sufity we wszystkich pomieszczeniach i częściowo korytarzu oraz ściany w pomieszczeniach: sanitariaty, magazynek

- c) malowanie dwukrotnie farbą lateksową odporną na szorowanie w kolorze – ściany w pozostałych pomieszczeniach , korytarzach , wiatrołap
- d) dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej w budynku głównym
- e) dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic w łączniku
- f) Przyklejenie narożników ochronnych PCV w korytarzach – 1,0x11szt + 1,8x4szt

4.4 Wykładziny podłogowe

- a) ułożenie wykładziny podłogowej w pomieszczeniach 003a, (bez rozbiórki istniejącej wykładziny) – rozebranie cokolika z płytek, zagruntowanie podłoża , ułożenie wykładziny rulonowej wraz z cokolikiem i wykonaniem wyoblenia przy cokoliku , zgrzewanie wykładziny.
- b) ułożenie wykładziny podłogowej na istniejącej posadzce z terakoty pom. socjalne - zmycie posadzki, zagruntowanie podłoża, wykonanie warstwy wyrównawczej , zagruntowanie podłoża , ułożenie wykładziny rulonowej wraz z cokolikiem i wykonaniem wyoblenia przy cokoliku ,zgrzewanie wykładziny,
- c) likwidacja podejść dopływowych w sali nr 009

4.5 Roboty elektryczne – wymiana lamp w pom. socjalnym i wykonanie oświetlenia na półpiętrze

5. Klatka schodowa - roboty malarskie

- a) zagruntowanie preparatem wzmacniającym ścian i sufitów, reperacja pęknięć, poszpachlowanie nierówności
- b) malowanie dwukrotne farbą emulsyjną nawierzchniową w kolorze białym – sufity
- c) malowanie dwukrotnie farbą lateksową odporną na szorowanie w kolorze – ściany
- d) dwukrotne lakierowanie pochwyty balustrady z oczyszczeniem

6. Usunięcie z budynku i utylizacja materiałów z rozbiórki

Opracował : Kazimierz Pudelko

Upr. UAN-II-8387/79-87