
KOSZTORYS PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK NEUROLOGICZNY
ADRES INWESTYCJI : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowot-
nej
ADRES INWESTORA : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2016

Data zatwierdzenia

RAZEM	1353.016
--------------	-----------------

Wykaz

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-04 + KNR-W 4-01 0211-01 + NNRNKB 202 1132-01 - NNRNKB 202 1132-02 + NNRNKB 202 1134-01	Wymiana posadzek o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 47x47 cm na kleju -wykucie płytek, skucie betonu, zagrunto- wanie podłoża, wyrównanie podłoża grub 2cm, wklejenie płytek <korytarz 14szt> 0.47*0.47*14	m ² m ²	 3.093	
				RAZEM	3.093
11 d.1.1	KNR 4-01 0819-01	Przyklejenie płytki 20x25cm na drzwiczkach rewizyjnych <sala nr1> 1	plyt. plyt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł <sala 8> 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.1.1	KNR AT-02 2057-01 analogia	Umocowanie narożników PCV <korytarz>1.0*5+1.8*2	m m	 8.600	
				RAZEM	8.600
1.2 WYMIANA SZAFKI HYDRANTOWEJ					
14 d.1.2	KNR-W 4-02 0139-06 + KNR-W 4-02 0139-02 + KNR-W 4-02 0139-07	Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej z osprzętem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1.2	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.5	m ² m ²	 0.500	
				RAZEM	0.500
16 d.1.2	KNR 4-01 0707-01	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o pow.0.5 m2 i głębok. 0.4 m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1.2	KNR-W 4-02 0111-04	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu hydrantu o śr. 50 / 25mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1.2	KNR-W 2-15 0142-02	Szafki hydrantowe wnękowe z wyposażeniem zawór fi25mm wąż 30mb 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
19 d.1.3	KNR-W 4-03 1136-02 analogia	Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej i zabezpieczenie podejść z podłoża ceglanego Krotność = 2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.1.3	kalk. własna	Sprawdzenie i usprawnienie instalacji przyzywowej (25 łózek) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4 REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WG PT					
1.4.1 ROBOTY ROZBÓRKOWE					
21 d.1.4.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 <sala jedno osob> 1 <sanitariaty>7	szt. szt. szt.	 1.000 7.000	
				RAZEM	8.000
22 d.1.4.1	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm <sala jedno osob> 2.2*0.71*0.28 <sanitariaty>0.18*(2.44*3.0-1.0*2.1)+1.1*2.1*0.28	m ³ m ³ m ³	 0.437 1.586	
				RAZEM	2.023
23 d.1.4.1	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<sala jedno osob>1.7*2+2.1*2	m	7.600	
		<sanitariaty>1.4*2+2.10*4	m	11.200	
				RAZEM	18.800
24	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o	m ²		
d.1.4.1	0346-03	grubości 1/2 ceg.	m ²	0.000	
		<sala jedno osob>0	m ²	23.470	
		<sanitariaty>3.0*(2.45+1.13*2+1.14*3+1.68+1.28)-0.7*2.0*7			
				RAZEM	23.470
25	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ścienniej	m ²		
d.1.4.1	0821-08	<sala jedno osob>2.0*2.0	m ²	4.000	
		<sanitariaty>(2*(2.05*(2.45+1.13*2+1.14*3+1.68+1.28))-0.7*2.0*7)+	m ²	112.749	
		2.05*(5.72*4+2.0*2+4.22*2+2.19*2-1.05*2)			
				RAZEM	116.749
26	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.4.1	0818-05	<pok.jednoosobowy> 2.73*5.74	m ²	15.670	
				RAZEM	15.670
27	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
d.1.4.1	0211-01	<pok.jednoosobowy> 2.73*5.74-1.38*2.53	m ²	12.179	
				RAZEM	12.179
28	KNR-W 4-01	Zerwanie warstw podłoża do poziomu stropu	m ²		
d.1.4.1	0804-07	Krotność = 3	m ²		
	analogia	<pok.jednoosobowy sanit.> 1.38*2.53	m ²	3.491	
		<sanitariaty>5.72*(4.22+2.2)	m ²	36.722	
				RAZEM	40.213
29	KNR-W 4-01	Obcięcie parapetu do lica ściany	m		
d.1.4.1	0210-01	Krotność = 2	m		
	analogia	1.45*3	m	4.350	
				RAZEM	4.350
1.4.2 NADPROŻA, ŚCIANKI DZIAŁOWE					
30	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie otworów w betonie głęb.do 30cm i śr.25mm	szt.		
d.1.4.2	0803-02 *4+	z osadzeniem tulei dystansowych			
	KNR 5-08	Krotność = 4			
	0809-04				
	analogia	<nadproże poz 1> 12	szt.	12.000	
		<nadproże poz 2> 8	szt.	8.000	
				RAZEM	20.000
31	KNR-W 4-01	dostarczenie i obsadzenie konstrukcji nadproży	m		
d.1.4.2	0314-04				
	analogia	<nadproże poz 1> (1.4+2.05*2)*2	m	11.000	
		<nadproże poz 2> (1.7+2.05*2)*2	m	11.600	
				RAZEM	22.600
32	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1.4.2	0304-01				
	analogia	<nadproże poz 2> 0.61*2.2*0.28	m ³	0.376	
				RAZEM	0.376
33	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		
d.1.4.2	0705-05 +				
	KNR-W 4-01				
	0704-01				
	analogia	<nadproże poz 1> (1.4+2.05*2)*2	m	11.000	
		<nadproże poz 2> (1.7+2.05*2)*2	m	11.600	
				RAZEM	22.600
34	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1.4.2	0711-01				
	analogia	<nadproże poz 2> (0.6+0.28)*2*2.2	m ²	3.872	
				RAZEM	3.872
35	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 50-02	m ²		
d.1.4.2	2003-04	<pok jednoosobowy> 3.0*(2.63+1.68+0.2)	m ²	13.530	
		<sanitariaty> 3.0*(1.0+3.54+0.3+2.24+1.40+0.96+1.4+0.91+2.20)	m ²	41.850	
		<sanitariat - zabudowa pionu> 0.4*3.0	m ²	1.200	
				RAZEM	56.580

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1.4.2	KNR-W 4-01 0322-05 + KNR-W 2-02 1022-01 + KNR-W 4-01 0921-16 analogia	Drzwi wewnętrzne łazienkowe jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m2 <pok.jednoosobowy> 1 <sanitariaty> 5	szt. szt. szt.	 1.000 5.000	
				RAZEM	6.000
37 d.1.4.2	KNR-W 4-01 0322-05 + KNR-W 2-02 1022-01 + KNR-W 4-01 0921-16 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m2 <pok.jednoosobowy> 1 <sanitariaty> 3	szt. szt. szt.	 1.000 3.000	
				RAZEM	4.000
1.4.3 PODŁOŻA I POSADZKI					
38 d.1.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzacniającymi pod warstwą wyrównawczą <pok.jednoosobowy> pod wykładzinę> 3.11*2.81+1.25*2.63 <pok.jednoosobowy pod terakotę> 2.53*1.38 <sanitariaty> 5.72*(1.78+2.34+2.11)	m ² m ² m ² m ²	 12.027 3.491 35.636	
				RAZEM	51.154
39 d.1.4.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych <pok.jednoosobowy> 3.41*3.11+1.55*2.93	m ² m ²	 15.147	
				RAZEM	15.147
40 d.1.4.3	NNRNKB 202 1130-01 + NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm <pok.jednoosobowy> 3.11*2.81+1.25*2.63	m ² m ²	 12.027	
				RAZEM	12.027
41 d.1.4.3	kalk. własna	Wykonanie wyoblenia przyściennego o promieniu ok. 5-10cm. Wyoblenie wykonane na gotowym profilu wyobleniowym. <pok.jednoosobowy> 2*(3.11+2.81+2.63)	m m	 17.100	
				RAZEM	17.100
42 d.1.4.3	ZKNR C-2 0602-01	Szlifowanie warstwy wygładzającej <pok.jednoosobowy> 3.11*2.81+1.25*2.63	m ² m ²	 12.027	
				RAZEM	12.027
43 d.1.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzacniającymi pod posadzkę <pok.jednoosobowy> 3.11*2.81+1.25*2.63	m ² m ²	 12.027	
				RAZEM	12.027
44 d.1.4.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem 15cm na ściany na wyobleniu, grub. min. 2mm, homogeniczna <pok.jednoosobowy> 3.41*3.11+1.55*2.93	m ² m ²	 15.147	
				RAZEM	15.147
45 d.1.4.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych <pok.jednoosobowy> 3.41*3.11+1.55*2.93	m ² m ²	 15.147	
				RAZEM	15.147
46 d.1.4.3	KNR-W 4-01 0624-01 + KNR-W 4-01 0624-02	Trzykrotne odgrzybianie stropów o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania <pok.jednoosobowy pod terakotę> 2.53*1.38 <sanitariaty> 5.72*(1.78+2.34+2.11)	m ² m ² m ²	 3.491 35.636	
				RAZEM	39.127
47 d.1.4.3	KNR 0-29 0639-01 analogia	Izolacja krtek ścięgowych taśmami SUPERFLEX-B 240 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
48 d.1.4.3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro <pok.jednoosobowy pod terakotę> 2.53*1.38 <sanitariaty> 5.72*(1.78+2.34+2.11)	m ² m ² m ²	 3.491 35.636	
				RAZEM	39.127

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.1.4.3	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 <pok.jednoosobowy pod terakotę>2.53*1.38 <sanitariaty> 5.72*(1.78+2.34+2.11)	m ² m ² m ²	3.491 35.636	
				RAZEM	39.127
50 d.1.4.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych dach/podłoga gr 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <pok.jednoosobowy pod terakotę>2.53*1.38 <sanitariaty> 5.72*(1.78+2.34+2.11)	m ² m ² m ²	3.491 35.636	
				RAZEM	39.127
51 d.1.4.3	KNR-W 2-02 1104-01 + KNR-W 2-02 1104-03 + KNR-W 2-02 1116-07	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 50 mm zatarte na ostro zbrojona siatką <pok.jednoosobowy pod terakotę>2.53*1.38 <sanitariaty> 5.72*(1.78+2.34+2.11)	m ² m ² m ²	3.491 35.636	
				RAZEM	39.127
52 d.1.4.3	KNR 0-39 0115-01	Izolacja pod brodzikami folią w płynie <pok jednoosobowy> 1.4*1.4 <sanitariaty>1.4*1.4*3	m ² m ² m ²	1.960 5.880	
				RAZEM	7.840
53 d.1.4.3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <pok.jednoosobowy >2.53*1.38 <sanitariaty> 5.72*(1.78+2.34+2.11)	m ² m ² m ²	3.491 35.636	
				RAZEM	39.127
1.4.4 GLAZURA I MALARSKIE					
54 d.1.4.4	KNR-W 4-01 0715-01	Tynki wewn. zwykłe kat. II wykonywane ręcznie , jako podkład pod glazurę na ścianach z cegły <pok jednoosobowy> 2.2*(1.4+2.53) <sanitariaty>2.2*(5.72*2+2.28*2*2+2.0*2*2+2.34+2.24+2.11+2.20+3.32*2)	m ² m ² m ²	8.646 96.998	
				RAZEM	105.644
55 d.1.4.4	KNR 0-39 0115-01	Izolacja ścian przy brodzikach folią w płynie <pok jednoosobowy> 2.5*1.4*2 <sanitariaty>2.5*1.4*2*3	m ² m ² m ²	7.000 21.000	
				RAZEM	28.000
56 d.1.4.4	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej <pok jednoosobowy> (2.53+1.38)*2*2.5-1.0*2.0 <sanitariaty>2.5*2*(5.72*3+2.28*2+2.34*2+1.3+0.98+2.11*2+1.3+0.91)-(2.0*(1.0*7+0.9*2+0.8*4))	m ² m ² m ²	17.550 151.550	
				RAZEM	169.100
57 d.1.4.4	KNR 0-17 2608-03 analogia	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie <SUFIITY> <pom jednoosobowe >5.94*2.81 <sanitariaty>5.72*(2.28+2.24+2.20) A (suma częściowa) <ŚCIANY> <pom jednoosobowe pom. łóżkowe >3.0*(5.94+2.81)*2 <pom jednoosobowe wc>2*0.5*(2.53+1.38) <sanitariaty>0.5*2*(5.72*3+2.28*2+2.34*2+1.3+0.98+2.11*2+1.3+0.91) B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	16.691 38.438 ----- 55.129 52.500 3.910 35.110 ----- 91.520	
				RAZEM	146.649
58 d.1.4.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 0.3 <SUFIITY> <pom jednoosobowe >5.94*2.81 <sanitariaty>5.72*(2.28+2.24+2.20) A (suma częściowa) <ŚCIANY> <pom jednoosobowe pom. łóżkowe >3.0*(5.94+2.81)*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	16.691 38.438 ----- 55.129 52.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom jednoosobowe wc>2*0.8*(2.53+1.38)	m ²	6.256	
		<sanitariaty>0.8*2*(5.72*3+2.28*2+2.34*2+1.3+0.98+2.11*2+1.3+0.91)	m ²	56.176	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
				114.932	
				RAZEM	170.061
59 d.1.4.4	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
		<SUFIY>			
		<pom jednoosobowe >5.94*2.81	m ²	16.691	
		<sanitariaty>5.72*(2.28+2.24+2.20)	m ²	38.438	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
				55.129	
		<ŚCIANY>			
		<pom jednoosobowe wc>2*0.5*(2.53+1.38)	m ²	3.910	
		<sanitariaty>0.8*2*(5.72*3+2.28*2+2.34*2+1.3+0.98+2.11*2+1.3+0.91)	m ²	56.176	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
				60.086	
				RAZEM	115.215
60 d.1.4.4	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
		<ŚCIANY>			
		<pom jednoosobowe pom. łóżkowe >3.0*(5.94+2.81)*2	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
1.4.5 INSTALACJE SANITARNE					
61 d.1.4.5	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
62 d.1.4.5	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
63 d.1.4.5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
64 d.1.4.5	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
65 d.1.4.5	KNR-W 4-01 0208-03	Wykucie kratki ściekowej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
66 d.1.4.5	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm I	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
67 d.1.4.5	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
68 d.1.4.5	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
69 d.1.4.5	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
70 d.1.4.5	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
71 d.1.4.5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72 d.1.4.5	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
73 d.1.4.5	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi PP dwuwarstwowe o śr. zew 20 mm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
74 d.1.4.5	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii, o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
75 d.1.4.5	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe I ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
76 d.1.4.5	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
77 d.1.4.5	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
78 d.1.4.5	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory kątowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm do podłączenia ubikacji	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
79 d.1.4.5	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		12	podej.	12.000	
				RAZEM	12.000
80 d.1.4.5	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		5	podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
81 d.1.4.5	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
82 d.1.4.5	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
83 d.1.4.5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
84 d.1.4.5	KNR-W 2-15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
85 d.1.4.5	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe najazdowe podłączenie na sztywno z syfonem metalowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
86 d.1.4.5	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe podłączenie na sztywno z syfonem metalowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.1.4.5	KNR-W 2-15 0229-03 analogia	Zlew porządkowy 600x600x500	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
88 d.1.4.5	KNR-W 2-15 0216-01 analogia	Wpusty podłogowe - kratki ściekowe szpitalne ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
89 d.1.4.5	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90 d.1.4.5	kalk. własna	Wyposażenie stałe w wc dla niepełnosprawnych i lustra nad umywalkami i akcesoria łazienkowe ze stali nierdzewnej <A+B+C+D+E+F+G> 2+2+2+2+2+2+2 < lustra> 4 <podajnik ręczników pap.>4 <dozownik mydła>4 <suszarka do rąk>4	szt szt szt szt szt szt	14.000 4.000 4.000 4.000 4.000	
				RAZEM	30.000
1.4.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
91 d.1.4.6	wycena indywidualna	Demontaż , zabezpieczenie osprzętu i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach adoptowanych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.1.4.6	KNR-W 5-08 0201-02	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
93 d.1.4.6	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
94 d.1.4.6	KNR-W 5-08 0308-06	Montaż łączników z tworzywa szt.dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		7+2	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
95 d.1.4.6	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 podwójnych	szt.		
		4+2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
96 d.1.4.6	KNR-W 5-08 0402-02 + KNR-W 5-08 0806-01 analogia	Montaż z podłączeniem wentylatorów łazienkowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
97 d.1.4.6	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek o śr.do 60mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
98 d.1.4.6	KNR-W 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
		8+2+3+1	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
99 d.1.4.6	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych nad lustrami	kpl.		
		2+1	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
100 d.1.4.6	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych	kpl.		
		8+3	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
2 ODDZIAŁ NEUROLOGII					
2.1 MALOWANIE					
101 d.2.1	KNR 0-17 2608-03 analogia	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie <SUFIITY> <sale chorych nr7+8+fiz.terap1+masażu+fiz.ter.2+nr9do12> 5.57* (2.79+5.59+2.81)+5.68*(2.81+2.82+2.69+2.81+3.06+3.49) <gab.zabiegowy>5.81*2.63 < gabinet lekarski> 5.81*3.13 < dyż. pielęgniarek> 5.81*2.81+3.14*2.6 <łazienka personelu> 3.64*2.71 <magaznek>2.2*1.2+0.85*1.2+1.2*1.2 <brudownik> 3.56*1.42+1.93*2.85 <gab. ordynat> 2.63*5.46 <kuchnia> 5.46*2.60 <korytarz>(18.95+15.6)*2.07+3.01*2.27 A (suma częściowa) <ŚCIANY>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	162.751 15.280 18.185 24.490 9.864 5.100 10.556 14.360 14.196 78.351 ----- 353.133	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105 d.2.1	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagrunto- waniem <ŚCIANY> <sala chorych nr7+8+fiz.terap1+masażu+fiz.ter.2+nr9do12> 3.02*2* (5.57*3+2.79+5.59+2.81+5.68*5+2.81+2.82+2.69+2.81+3.06+3.49)- (2.0*1.85+2.02*2.2+2.03*2.0+2.03*2.0+2.0*2.0+1.9*2.0+2.0*2.0+ 2.0*2.3+2.0*1.8) < gabinet lekarski> 3.02*2*(5.81+3.13)-2.0*2.0 < dyż. pielęgniarek>3.02*2*(5.81+2.81+3.14+2.6)-2.0*2.0 <brudownik> 3.02*2*(3.56+1.42) <korytarz>3.02*2*(18.95+15.6+2.07+2.27)-(2.97*1.8*2+2.0*(1.1*17+ 0.8*5))+2*0.2*(2.97*2+1.8) <korytarz>3.02*2*(18.95+15.6+2.07+2.27)-(2.97*1.8*2+2.0*(1.1*17+ 0.8*5))+2*0.2*(2.97*2+1.8)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 410.575 49.998 82.734 30.079 181.900 181.900	
				RAZEM	937.186
106 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m2 - skrzydła pełne płytowe z ościeżni- cą Krotność = 2.5 2.05*(1.1*17+0.8*7)	m ² m ²	 49.815	
				RAZEM	49.815
107 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m2 - dodatkowe ościeżnice Krotność = 0.5 2.05*1.1*10	m ² m ²	 22.550	
				RAZEM	22.550
108 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 353	m ² m ²	 353.000	
				RAZEM	353.000
109 d.2.1	wycena indy- widualna	Zgrzewanie wykładziny (cokolika z posadzką) <sala nr7>1.0	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
110 d.2.1	KNR-W 4-01 0818-01 + NNRNKB 202 1130-01 + NNRNKB 202 1134-01	Naprawa posadzki o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu z wykładziny PCV- wstawienie łat z wykładziny tego samego typu i w kolorze pod- obnym do istniejącej < sala nr8> 0.6*0.6*3 <sala nr9> 0.3*2.7	m ² m ² m ²	 1.080 0.810	
				RAZEM	1.890
111 d.2.1	wycena indy- widualna	Zgrzewanie wykładziny - łat z istniejącą < sala nr8> 4*0.6*3 <sala nr9>(0.3+2.7)*2	m m m	 7.200 6.000	
				RAZEM	13.200
112 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-04 + KNR-W 4-01 0211-01 + NNRNKB 202 1132-01 - NNRNKB 202 1132-02 + NNRNKB 202 1134-01	Wymiana posadzek o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terako- towych 47x47 cm na kleju -wykucie płytek, skucie betonu, zagrunto- wanie podłoża ,wyrównanie podłoża grub 2cm wklejenie płytek <kuchnia> 0.47*0.47*12 <korytarz>0.47*0.47*22	m ² m ² m ²	 2.651 4.860	
				RAZEM	7.511
113 d.2.1	KNR 4-01 0819-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 25x20 <fiz. ter.1>2 <sala12> 1	plyt. plyt. plyt.	 2.000 1.000	
				RAZEM	3.000
114 d.2.1	KNR AT-02 2057-01 analogia	Umocowanie narożników aluminiowych <kuchnia> 2.0*2.1	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115 d.2.1	KNR 2-17 0204-02 + KNR-W 4-01 0335-15 + KNR-W 4-01 1010-14	Montaż wentylatora łazienkowego w pomieszczeniu brudownika z wykuciem otworów i wstawieniem przewodu rurowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
116 d.2.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
117 d.2.1	KNR AT-02 2057-01 analogia	Umocowanie narożników PCV	m		
		<korytarz>1.0*5+1.8*2	m	8.600	
				RAZEM	8.600
2.2 WYMIANA POSADZKI W GABINECIE LEKARSKIM					
118 d.2.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		<gab. lekarski>5.81*3.43	m ²	19.928	
				RAZEM	19.928
119 d.2.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
		<gab. lekarski>5.81*3.43	m ²	19.928	
				RAZEM	19.928
120 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzacniającymi pod warstwą wyrównawczą	m ²		
		<gab. lekarski>5.81*3.43	m ²	19.928	
				RAZEM	19.928
121 d.2.2	NNRNKB 202 1130-01 + NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m ²		
		<gab. lekarski>5.81*3.43	m ²	19.928	
				RAZEM	19.928
122 d.2.2	kalk. własna	Wykonanie wyoblenia przyściennego o promieniu ok. 5-10cm. Wyoblenie wykonane na gotowym profilu wyobleniowym.	m		
		<gab. lekarski>2*(5.81+3.43)-1	m	17.480	
				RAZEM	17.480
123 d.2.2	ZKNR C-2 0602-01	Szlifowanie warstwy wygładzającej	m ²		
		<gab. lekarski>5.81*3.43	m ²	19.928	
				RAZEM	19.928
124 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzacniającymi pod posadzkę	m ²		
		<gab. lekarski>5.81*3.43	m ²	19.928	
				RAZEM	19.928
125 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem 15cm na ściany na wyobleniu, grub. min. 2mm, homogeniczna	m ²		
		<gab. lekarski>6.11*3.73	m ²	22.790	
				RAZEM	22.790
126 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		<gab. lekarski>6.11*3.73	m ²	22.790	
				RAZEM	22.790
2.3 WYMIANA SZAFKI HYDRANTOWEJ					
127 d.2.3	KNR-W 4-02 0139-06 + KNR-W 4-02 0139-02 + KNR-W 4-02 0139-07	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej z osprzętem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
128 d.2.3	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnek o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
129 d.2.3	KNR 4-01 0707-01	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o pow.0.5 m2 i głębok. 0.4 m	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
130 d.2.3	KNR-W 4-02 0111-04	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu hydrantu o śr. 50 / 25mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
131 d.2.3	KNR-W 2-15 0142-02	Szafki hydrantowe wewnętrzne z wyposażeniem zawór fi25mm wąż 30mb 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
132 d.2.4	KNR-W 4-03 1136-02	Demontaż zabezpieczenia sygnalizacji szpitalnej z podłoża ceglano- go < sala fizykoterapii i zabiegów fizyk>6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
133 d.2.4	KNR-W 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o na- tężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 < sala fizykoterapii i zabiegów fizyk>6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
134 d.2.4	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż paneli nadłóżkowych (z odzysku) < sala fizykoterapii i zabiegów fizyk>6	szt		
			szt	6.000	
				RAZEM	6.000
135 d.2.4	kalk. własna	Sprawdzenie i usprawnienie instalacji przyzywowej dostarczenie i montaż sygnalizatora przyłóżkowego (25 łóżek) 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
136 d.2.4	KNR-W 4-03 1209-02 + KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie i usprawnienie samoczynnego wyłączenia zasilania 25	prób.		
			prób.	25.000	
				RAZEM	25.000
2.5 REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WG PT					
2.5.1 ROBOTY ROZBÓRKOWE					
137 d.2.5.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 <sala jedno osob> 1 <sanitariaty>7	szt.		
			szt.	1.000	
			szt.	7.000	
				RAZEM	8.000
138 d.2.5.1	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm <sala jedno osob> 2.2*0.71*0.28 <sanitariaty>0.18*(2.44*3.0-1.0*2.1)+1.1*2.1*0.28	m ³		
			m ³	0.437	
			m ³	1.586	
				RAZEM	2.023
139 d.2.5.1	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego <sala jedno osob>1.7*2+2.1*2 <sanitariaty>1.4*2+2.10*4	m		
			m	7.600	
			m	11.200	
				RAZEM	18.800
140 d.2.5.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. <sala jedno osob>0 <sanitariaty>3.0*(2.45+1.13*2+1.14*3+1.68+1.28)-0.7*2.0*7	m ²		
			m ²	0.000	
			m ²	23.470	
				RAZEM	23.470
141 d.2.5.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściiennej <sala jedno osob>2.0*2.0 <sanitariaty>(2*(2.05*(2.45+1.13*2+1.14*3+1.68+1.28))-0.7*2.0*7)+ 2.05*(5.72*4+2.0*2+4.22*2+2.19*2-1.05*2)	m ²		
			m ²	4.000	
			m ²	112.749	
				RAZEM	116.749
142 d.2.5.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <pok.jednoosobowy> 2.73*5.74	m ²		
			m ²	15.670	
				RAZEM	15.670
143 d.2.5.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podł- gach <pok.jednoosobowy> 2.73*5.74-1.38*2.53	m ²		
			m ²	12.179	
				RAZEM	12.179
144 d.2.5.1	KNR-W 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie warstw podłoża do poziomu stropu Krotność = 3 <pok.jednoosobowy sanit.> 1.38*2.53 <sanitariaty>5.72*(4.22+2.2)	m ²		
			m ²	3.491	
			m ²	36.722	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	40.213
145 d.2.5.1	KNR-W 4-01 0210-01 analogia	Obcięcie parapetu do lica ściany Krotność = 3 1.45*3	m m	 4.350	
				RAZEM	4.350
2.5.2 NADPROŻA, ŚCIANKI DZIAŁOWE					
146 d.2.5.2	KNR 5-08 0803-02 *4+ KNR 5-08 0809-04 analogia	Mechaniczne wykonanie otworów w betonie głęb.do 30cm i śr.25mm z osadzeniem tulei dystansowych Krotność = 4 <nadproże poz 1> 12 <nadproże poz 2> 8	szt. szt. szt.	 12.000 8.000	
				RAZEM	20.000
147 d.2.5.2	KNR-W 4-01 0314-04 analogia	dostarczenie i obsadzenie konstrukcji nadproży <nadproże poz 1> (1.4+2.05*2)*2 <nadproże poz 2> (1.7+2.05*2)*2	m m m	 11.000 11.600	
				RAZEM	22.600
148 d.2.5.2	KNR-W 4-01 0304-01 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami <nadproże poz 2> 0.61*2.2*0.28	m ³ m ³	 0.376	
				RAZEM	0.376
149 d.2.5.2	KNR-W 4-01 0705-05 + KNR-W 4-01 0704-01 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną <nadproże poz 1> (1.4+2.05*2)*2 <nadproże poz 2> (1.7+2.05*2)*2	m m m	 11.000 11.600	
				RAZEM	22.600
150 d.2.5.2	KNR-W 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu <nadproże poz 2> (0.6+0.28)*2*2.2	m ² m ²	 3.872	
				RAZEM	3.872
151 d.2.5.2	KNR-W 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02 <pok.jednoosobowy> 3.0*(2.63+1.68+0.2) <sanitariaty> 3.0*(1.0+3.54+0.3+2.24+1.40+0.96+1.4+0.91+2.20) <sanitariat - zabudowa pionu> 0.4*3.0	m ² m ² m ² m ²	 13.530 41.850 1.200	
				RAZEM	56.580
152 d.2.5.2	KNR-W 4-01 0322-05 + KNR-W 2-02 1022-01 + KNR-W 4-01 0921-16 analogia	Drzwi wewnętrzne łazienkowe jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m2 <pok.jednoosobowy> 1 <sanitariaty> 5	szt. szt. szt.	 1.000 5.000	
				RAZEM	6.000
153 d.2.5.2	KNR-W 4-01 0322-05 + KNR-W 2-02 1022-01 + KNR-W 4-01 0921-16 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m2 <pok.jednoosobowy> 1 <sanitariaty> 3	szt. szt. szt.	 1.000 3.000	
				RAZEM	4.000
2.5.3 PODŁOŻA I POSADZKI					
154 d.2.5.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzacniającymi pod warstwą wyrównawczą <pok.jednoosobowy pod wykładzinę> 3.11*2.81+1.25*2.63 <pok.jednoosobowy pod terakotę>2.53*1.38 <sanitariaty> 5.72*(1.78+2.34+2.11)	m ² m ² m ² m ²	 12.027 3.491 35.636	
				RAZEM	51.154
155 d.2.5.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych <pok.jednoosobowy> 3.41*3.11+1.55*2.93	m ² m ²	 15.147	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.147
156 d.2.5.3	NNRNKB 202 1130-01 + NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm <pok.jednoosobowy> 3.11*2.81+1.25*2.63	m ² m ²	 12.027	
				RAZEM	12.027
157 d.2.5.3	kalk. własna	Wykonanie wyoblenia przyściennego o promieniu ok. 5-10cm. Wyoblenie wykonane na gotowym profilu wyobleniowym. <pok.jednoosobowy>2*(3.11+2.81+2.63)	m m	 17.100	
				RAZEM	17.100
158 d.2.5.3	ZKNR C-2 0602-01	Szlifowanie warstwy wygładzającej <pok.jednoosobowy> 3.11*2.81+1.25*2.63	m ² m ²	 12.027	
				RAZEM	12.027
159 d.2.5.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzacniającymi pod posadzkę <pok.jednoosobowy> 3.11*2.81+1.25*2.63	m ² m ²	 12.027	
				RAZEM	12.027
160 d.2.5.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem 15cm na ściany na wyobleniu, grub. min. 2mm, homogeniczna <pok.jednoosobowy> 3.41*3.11+1.55*2.93	m ² m ²	 15.147	
				RAZEM	15.147
161 d.2.5.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych <pok.jednoosobowy> 3.41*3.11+1.55*2.93	m ² m ²	 15.147	
				RAZEM	15.147
162 d.2.5.3	KNR-W 4-01 0624-01 + KNR-W 4-01 0624-02	Trzykrotne odgrzybianie stropów o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania <pok.jednoosobowy pod terakotę>2.53*1.38 <sanitariaty> 5.72*(1.78+2.34+2.11)	m ² m ² m ²	 3.491 35.636	
				RAZEM	39.127
163 d.2.5.3	KNR 0-29 0639-01 analogia	Izolacja krtek ściekowych taśmami SUPERFLEX-B 240 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
164 d.2.5.3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro <pok.jednoosobowy pod terakotę>2.53*1.38 <sanitariaty> 5.72*(1.78+2.34+2.11)	m ² m ² m ²	 3.491 35.636	
				RAZEM	39.127
165 d.2.5.3	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 <pok.jednoosobowy pod terakotę>2.53*1.38 <sanitariaty> 5.72*(1.78+2.34+2.11)	m ² m ² m ²	 3.491 35.636	
				RAZEM	39.127
166 d.2.5.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych dach/podłoga gr 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <pok.jednoosobowy pod terakotę>2.53*1.38 <sanitariaty> 5.72*(1.78+2.34+2.11)	m ² m ² m ²	 3.491 35.636	
				RAZEM	39.127
167 d.2.5.3	KNR-W 2-02 1104-01 + KNR-W 2-02 1104-03 + KNR-W 2-02 1116-07	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 50 mm zatarte na ostro zbrojona siatką <pok.jednoosobowy pod terakotę>2.53*1.38 <sanitariaty> 5.72*(1.78+2.34+2.11)	m ² m ² m ²	 3.491 35.636	
				RAZEM	39.127
168 d.2.5.3	KNR 0-39 0115-01	Izolacja pod brodzikami folią w płynie <pok.jednoosobowy> 1.4*1.4 <sanitariaty> 1.4*1.4*3	m ² m ² m ²	 1.960 5.880	
				RAZEM	7.840
169 d.2.5.3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <pok.jednoosobowy >2.53*1.38 <sanitariaty> 5.72*(1.78+2.34+2.11)	m ² m ² m ²	 3.491 35.636	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	39.127
2.5.4	GLAZURA I MALARSKIE				
170 d.2.5.4	KNR-W 4-01 0715-01	Tynki wewn. zwykle kat. II wykonywane ręcznie , jako podkład pod glazurę na ścianach z cegły <pok jednoosobowy> 2.2*(1.4+2.53) <sanitariaty>2.2*(5.72*2+2.28*2*2+2.0*2*2+2.34+2.24+2.11+2.20+3.32*2)	m ² m ² m ²	 8.646 96.998	
				RAZEM	105.644
171 d.2.5.4	KNR 0-39 0115-01	Izolacja ścian przy brodzikach folią w płynie <pok jednoosobowy> 2.5*1.4*2 <sanitariaty>2.5*1.4*2*3	m ² m ² m ²	 7.000 21.000	
				RAZEM	28.000
172 d.2.5.4	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej <pok jednoosobowy> (2.53+1.38)*2*2.5-1.0*2.0 <sanitariaty>2.5*2*(5.72*3+2.28*2+2.34*2+1.3+0.98+2.11*2+1.3+0.91)-(2.0*(1.0*7+0.9*2+0.8*4))	m ² m ² m ²	 17.550 151.550	
				RAZEM	169.100
173 d.2.5.4	KNR 0-17 2608-03 analogia	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie <SUFIITY> <pom jednoosobowe >5.94*2.81 <sanitariaty>5.72*(2.28+2.24+2.20) A (suma częściowa) <ŚCIANY> <pom jednoosobowe pom. łóżkowe >3.0*(5.94+2.81)*2 <pom jednoosobowe wc>2*0.5*(2.53+1.38) <sanitariaty>0.5*2*(5.72*3+2.28*2+2.34*2+1.3+0.98+2.11*2+1.3+0.91) B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 16.691 38.438 ----- 55.129 52.500 3.910 35.110 ----- 91.520	
				RAZEM	146.649
174 d.2.5.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 0.3 <SUFIITY> <pom jednoosobowe >5.94*2.81 <sanitariaty>5.72*(2.28+2.24+2.20) A (suma częściowa) <ŚCIANY> <pom jednoosobowe pom. łóżkowe >3.0*(5.94+2.81)*2 <pom jednoosobowe wc>2*0.8*(2.53+1.38) <sanitariaty>0.8*2*(5.72*3+2.28*2+2.34*2+1.3+0.98+2.11*2+1.3+0.91) B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 16.691 38.438 ----- 55.129 52.500 6.256 56.176 ----- 114.932	
				RAZEM	170.061
175 d.2.5.4	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem <SUFIITY> <pom jednoosobowe >5.94*2.81 <sanitariaty>5.72*(2.28+2.24+2.20) A (suma częściowa) <ŚCIANY> <pom jednoosobowe wc>2*0.5*(2.53+1.38) <sanitariaty>0.8*2*(5.72*3+2.28*2+2.34*2+1.3+0.98+2.11*2+1.3+0.91) B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 16.691 38.438 ----- 55.129 3.910 56.176 ----- 60.086	
				RAZEM	115.215
176 d.2.5.4	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem <ŚCIANY> <pom jednoosobowe pom. łóżkowe >3.0*(5.94+2.81)*2	m ² m ²	 52.500	
				RAZEM	52.500
2.5.5	INSTALACJE SANITARNE				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
177 d.2.5.5	KNR-W 4-01 0238-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na za- prawie cementowo-wapiennej 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
178 d.2.5.5	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływo- wych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
179 d.2.5.5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływo- wych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
180 d.2.5.5	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływo- wych i odpływowych - brodzik 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
181 d.2.5.5	KNR-W 4-01 0208-03	Wykucie kratki ściekowej 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
182 d.2.5.5	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm I 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
183 d.2.5.5	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
184 d.2.5.5	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
185 d.2.5.5	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
186 d.2.5.5	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
187 d.2.5.5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
188 d.2.5.5	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii natryskowej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
189 d.2.5.5	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi PP dwuwarstwowe o śr. zew 20 mm 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
190 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii, o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
191 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe I ściennie o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
192 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
193 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
194 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory kątowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm do podłączenia ubikacji 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
195 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 12	podej. podej.	12.000	
				RAZEM	12.000
196 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 5	podej. podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
197 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
198 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
199 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
200 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
201 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe najazdowe podłączenie na sztywno z syfonem metalowym 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
202 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe podłączenie na sztywno z syfonem metalowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
203 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0229-03 analogia	Zlew porządkowy 600x600x500 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
204 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0216-01 analogia	Wpusty podłogowe - kratki ściekowe szpitalne ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
205 d.2.5.5	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
206 d.2.5.5	kalk. własna	Wyposażenie stałe w wc dla niepełnosprawnych i lustra nad umywalkami ze stali nierdzewnej <A+B+C+D+E+F+G> 2+2+2+2+2+2+2 < lustra> 4 <podajnik ręczników pap.>4 <dozownik mydła>4 <suszarka do rąk>4	szt szt szt szt szt	14.000 4.000 4.000 4.000 4.000	
				RAZEM	30.000
207 d.2.5.5	KNR-W 4-02 0210-05 analogia	Wymiana pionów kanalizacyjnych rury z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 8,0*4	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
208 d.2.5.5	KNR-W 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelnkami gumowymi 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
209 d.2.5.5	KNR-W 2-15 0213-05 + KNR 0-17 2608-03	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.5.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
210 d.2.5.6	wycena indywidualna	Demontaż , zabezpieczenie osprzętu i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach adoptowanych 1	kpl kpl	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<sala nr 1> 3.0*2*(2.95*2+1.15+1.5+2.9)-2.1*(1.14+1.27+1.02)+2*1.05*(1.4+1.2)	m ²	66.957	
		<sala nr2+3+4>3.0*2*(5.75*3+2.8+5.60+2.68)-2.1*(1.75+2.2+2.2)	m ²	157.065	
		<sal.neurosonologii+rehabilit.+ nr5+gab.lek.>3.0*2*(5.56*4+2.76+5.7+2.84+3.35)-2.1*(2.0+2.6+2.0+2.2)	m ²	202.860	
		<gab zabiegowy>3.0*2*(5.6+3.02)-2.1*(5.7+0.6)	m ²	38.490	
		<sala EEG>3.0*2*(5.56+3.09)-2.0*2.1	m ²	47.700	
		<WC kobiet>0.9*2*(2.84+2.04+3.54+3.08+1.56*1.42)	m ²	24.687	
		<WC męś>0.9*2*(2.72+2.04+3.55+2.57+1.32+1.26)	m ²	24.228	
		<korytarz> 3.0*2*(34.54+2.07+3.9)-(3.0*2.7+2.05*(1.1*14+0.8*2+1.5)+1.8*2.9*2)	m ²	186.595	
		<koryt.łącznik>3.0*(2.70+2*(2.25+9.44))-(2.05*1.1*5+3.0*2.6)	m ²	59.165	
		<wiatrolap>3.0*2*(3.35+2.35)-3.0*2.6*2	m ²	18.600	
		<wc>1.0*2*(1.35*2+1.0+1.2+2.82+0.95*2)	m ²	19.240	
		<magazynek>1.0*2*(1.35*2+1.2+1.0)	m ²	9.800	
		<pok. oddziałowej>3.0*2*(2.82+3.85)	m ²	40.020	
		<magazyn>3.0*2*(2.52+3.85)	m ²	38.220	
		<szatnia> 3.0*2*(3.17+6.65)	m ²	58.920	
		<pom.dodat> 3.0*2*(3.28+2.44)	m ²	34.320	
		B (suma częściowa)	m ²	1236.263	
				RAZEM	1732.909
221 d.3.1	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		<brudownik> 1.0	m ²	1.000	
		<dyż.piel>2.0	m ²	2.000	
		<SiNN>2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	5.000
222 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 0.3 <SUFITY> <tlenownia> 0.91*1.41 <brudownik> 1.51*1.14+1.36*2.0 <dyżurka>5.75*1.74+2.4*2.66 <sala inten.nadzoru neurologicznego>5.75*(2.36+8.82) <sala nr 1> 2.95*1.15+1.5*1.20+2.9*2.95+1.4*1.20 <sala nr2+3+4>5.75*(2.8+5.60+2.68) <sal.neurosonologii+rehabilit.+ nr5+gab.lek. gab.zab>5.56*(2.76+5.7+2.84+3.02+3.35) <sala EEG>5.56*3.09 <WC kobiet>2.84*2.04+3.54*3.08 <WC męś>2.72*2.04+3.55*2.57 <korytarz> 34.54*2.07+2.28*3.2+2.7*3.9 <koryt.łącznik>2.70*(2.25+9.44) <wiatrolap>3.35*2.35 <wc>1.35*(1.0+1.2)+2.82*0.95 <magazynek> 1.35*(1.2+1.0) <pok. oddziałowej>2.82*3.85 <magazyn>2.52*3.85 <szatnia> 3.85*0.8+6.65*2.3 <pom.dodat> 3.28*2.44 A (suma częściowa) <ŚCIANY> <tlenownia>3.0*(0.91+1.41)*2 <brudownik> 3.0*2*(1.51+1.14)+1.05*2*(1.36+2.0) <dyżurka>3.0*2*(5.75+1.74+2.4+0.66)-1.6*(3.8+0.8) <sala inten.nadzoru neurologicznego>3.0*2*(5.75+2.36+8.82+2.4+0.6)-1.5*2.0 <sala nr 1> 3.0*2*(2.95*2+1.15+1.5+2.9)-2.1*(1.14+1.27+1.02)+2*1.05*(1.4+1.2) <sala nr2+3+4>3.0*2*(5.75*3+2.8+5.60+2.68)-2.1*(1.75+2.2+2.2) <sal.neurosonologii+rehabilit.+ nr5+gab.lek.>3.0*2*(5.56*4+2.76+5.7+2.84+3.35)-2.1*(2.0+2.6+2.0+2.2) <gab zabiegowy>3.0*2*(5.6+3.02)-2.1*(5.7+0.6) <sala EEG>3.0*2*(5.56+3.09)-2.0*2.1 <WC kobiet>0.9*2*(2.84+2.04+3.54+3.08+1.56*1.42) <WC męś>0.9*2*(2.72+2.04+3.55+2.57+1.32+1.26) <korytarz> 3.0*2*(34.54+2.07+3.9)-(3.0*2.7+2.05*(1.1*14+0.8*2+1.5)+1.8*2.9*2) <koryt.łącznik>3.0*(2.70+2*(2.25+9.44))-(2.05*1.1*5+3.0*2.6) <wiatrolap>3.0*2*(3.35+2.35)-3.0*2.6*2 <wc>1.0*2*(1.35*2+1.0+1.2+2.82+0.95*2) <magazynek>1.0*2*(1.35*2+1.2+1.0) <pok. oddziałowej>3.0*2*(2.82+3.85)	m ²		
			m ²	1.283	
			m ²	4.441	
			m ²	16.389	
			m ²	64.285	
			m ²	15.428	
			m ²	63.710	
			m ²	98.245	
			m ²	17.180	
			m ²	16.697	
			m ²	14.672	
			m ²	89.324	
			m ²	31.563	
			m ²	7.873	
			m ²	5.649	
			m ²	2.970	
			m ²	10.857	
			m ²	9.702	
			m ²	18.375	
			m ²	8.003	
		A (suma częściowa)	m ²	496.646	
		<ŚCIANY>	m ²		
		<tlenownia>3.0*(0.91+1.41)*2	m ²	13.920	
		<brudownik> 3.0*2*(1.51+1.14)+1.05*2*(1.36+2.0)	m ²	22.956	
		<dyżurka>3.0*2*(5.75+1.74+2.4+0.66)-1.6*(3.8+0.8)	m ²	55.940	
		<sala inten.nadzoru neurologicznego>3.0*2*(5.75+2.36+8.82+2.4+0.6)-1.5*2.0	m ²	116.580	
		<sala nr 1> 3.0*2*(2.95*2+1.15+1.5+2.9)-2.1*(1.14+1.27+1.02)+2*1.05*(1.4+1.2)	m ²	66.957	
		<sala nr2+3+4>3.0*2*(5.75*3+2.8+5.60+2.68)-2.1*(1.75+2.2+2.2)	m ²	157.065	
		<sal.neurosonologii+rehabilit.+ nr5+gab.lek.>3.0*2*(5.56*4+2.76+5.7+2.84+3.35)-2.1*(2.0+2.6+2.0+2.2)	m ²	202.860	
		<gab zabiegowy>3.0*2*(5.6+3.02)-2.1*(5.7+0.6)	m ²	38.490	
		<sala EEG>3.0*2*(5.56+3.09)-2.0*2.1	m ²	47.700	
		<WC kobiet>0.9*2*(2.84+2.04+3.54+3.08+1.56*1.42)	m ²	24.687	
		<WC męś>0.9*2*(2.72+2.04+3.55+2.57+1.32+1.26)	m ²	24.228	
		<korytarz> 3.0*2*(34.54+2.07+3.9)-(3.0*2.7+2.05*(1.1*14+0.8*2+1.5)+1.8*2.9*2)	m ²	186.595	
		<koryt.łącznik>3.0*(2.70+2*(2.25+9.44))-(2.05*1.1*5+3.0*2.6)	m ²	59.165	
		<wiatrolap>3.0*2*(3.35+2.35)-3.0*2.6*2	m ²	18.600	
		<wc>1.0*2*(1.35*2+1.0+1.2+2.82+0.95*2)	m ²	19.240	
		<magazynek>1.0*2*(1.35*2+1.2+1.0)	m ²	9.800	
		<pok. oddziałowej>3.0*2*(2.82+3.85)	m ²	40.020	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<magazyn>3.0*2*(2.52+3.85)	m ²	38.220	
		<szatnia> 3.0*2*(3.17+6.65)	m ²	58.920	
		<pom.dodat> 3.0*2*(3.28+2.44)	m ²	34.320	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
				1236.263	
				RAZEM	1732.909
223 d.3.1	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
		<SUFITY>			
		<tlenownia> 0.91*1.41	m ²	1.283	
		<brudownik> 1.51*1.14+1.36*2.0	m ²	4.441	
		<dyżurka>5.75*1.74+2.4*2.66	m ²	16.389	
		<sala inten.nadzoru neurologicznego>5.75*(2.36+8.82)	m ²	64.285	
		<sala nr 1> 2.95*1.15+1.5*1.20+2.9*2.95+1.4*1.20	m ²	15.428	
		<sala nr2+3+4>5.75*(2.8+5.60+2.68)	m ²	63.710	
		<sal.neurosonologii+rehabilit.+ nr5+gab.lek. gab.zab>5.56*(2.76+5.7+2.84+3.02+3.35)	m ²	98.245	
		<sala EEG>5.56*3.09	m ²	17.180	
		<WC kobiet>2.84*2.04+3.54*3.08	m ²	16.697	
		<WC męs>2.72*2.04+3.55*2.57	m ²	14.672	
		<korytarz> 34.54*2.07+2.28*3.2+2.7*3.9	m ²	89.324	
		<koryt.łącznik>2.70*(2.25+9.44)	m ²	31.563	
		<wiatrolap>3.35*2.35	m ²	7.873	
		<wc>1.35*(1.0+1.2)+2.82*0.95	m ²	5.649	
		<magazynek> 1.35*(1.2+1.0)	m ²	2.970	
		<pok. oddziałowej>2.82*3.85	m ²	10.857	
		<magazyn>2.52*3.85	m ²	9.702	
		<szatnia> 3.85*0.8+6.65*2.3	m ²	18.375	
		<pom.dodat> 3.28*2.44	m ²	8.003	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	496.646	
		<ŚCIANY>			
		<tlenownia>3.0*(0.91+1.41)*2	m ²	13.920	
		<brudownik> 1.05*2*(1.36+2.0)	m ²	7.056	
		<WC kobiet>0.9*2*(2.84+2.04+3.54+3.08+1.56*1.42)	m ²	24.687	
		<WC męs>0.9*2*(2.72+2.04+3.55+2.57+1.32+1.26)	m ²	24.228	
		<wc>1.0*2*(1.35*2+1.0+1.2+2.82+0.95*2)	m ²	19.240	
		<magazynek>1.0*2*(1.35*2+1.2+1.0)	m ²	9.800	
		<magazyn>3.0*2*(2.52+3.85)	m ²	38.220	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	137.151	
				RAZEM	633.797
224 d.3.1	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
		<ŚCIANY>			
		<brudownik> 3.0*2*(1.51+1.14)	m ²	15.900	
		<dyżurka>3.0*2*(5.75+1.74+2.4+0.66)-1.6*(3.8+0.8)	m ²	55.940	
		<sala inten.nadzoru neurologicznego>3.0*2*(5.75+2.36+8.82+2.4+0.6)-1.5*2.0	m ²	116.580	
		<sala nr 1> 3.0*2*(2.95*2+1.15+1.5+2.9)-2.1*(1.14+1.27+1.02)+2*1.05*(1.4+1.2)	m ²	66.957	
		<sala nr2+3+4>3.0*2*(5.75*3+2.8+5.60+2.68)-2.1*(1.75+2.2+2.2)	m ²	157.065	
		<sal.neurosonologii+rehabilit.+ nr5+gab.lek.>3.0*2*(5.56*4+2.76+5.7+2.84+3.35)-2.1*(2.0+2.6+2.0+2.2)	m ²	202.860	
		<gab zabiegowy>3.0*2*(5.6+3.02)-2.1*(5.7+0.6)	m ²	38.490	
		<sala EEG>3.0*2*(5.56+3.09)-2.0*2.1	m ²	47.700	
		<korytarz> 3.0*2*(34.54+2.07+3.9)-(3.0*2.7+2.05*(1.1*14+0.8*2+1.5)+1.8*2.9*2)	m ²	186.595	
		<koryt.łącznik>3.0*(2.70+2*(2.25+9.44))-(2.05*1.1*5+3.0*2.6)	m ²	59.165	
		<wiatrolap>3.0*2*(3.35+2.35)-3.0*2.6*2	m ²	18.600	
		<pok. oddziałowej>3.0*2*(2.82+3.85)	m ²	40.020	
		<szatnia> 3.0*2*(3.17+6.65)	m ²	58.920	
		<pom.dodat> 3.0*2*(3.28+2.44)	m ²	34.320	
				RAZEM	1099.112
225 d.3.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m2 - skrzydła pełne płytowe z ościeżnicą w budynku głównym Krotność = 2.5	m ²		
		2.05*(1.1*17+0.8*2)	m ²	41.615	
				RAZEM	41.615

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
226 d.3.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m2 - Ościeżnice w łączniku Krotność = 0.5 2.05*(1.1*5+0.8*3)	m ² m ²	 16.195	
				RAZEM	16.195
227 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 499	m ² m ²	 499.000	
				RAZEM	499.000
228 d.3.1	KNR-W 4-01 0818-01 + NNRNKB 202 1130-01 + NNRNKB 202 1134-01	Naprawa posadzki o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu z wykładziny PCV- wstawienie łąt z wykładziny tego samego typu i w kolorze podobnym do istniejącej <pok oddział> 0.2*1.2 <zabiegowy> 0.5*0.5	m ² m ² m ²	 0.240 0.250	
				RAZEM	0.490
229 d.3.1	wycena indywidualna	Zgrzewanie wykładziny - łąt z istniejącą 2.8+0.5*4	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
230 d.3.1	KNR-W 4-01 0812-04 + KNR-W 4-01 0211-01 + NNRNKB 202 1132-01 - NNRNKB 202 1132-02 + NNRNKB 202 1134-01	Wymiana posadzek 47x47 cm na kleju -wykucie płytek, skucie betonu, zagruntowanie podłoża ,wyrównanie podłoża grub 2cm wklejenie płytek <tlen> 0.3*0.3 <korytarz> 20*0.47*0.47 < gab EEG> 5.65*1.0	m ² m ² m ²	 0.090 4.418 5.650	
				RAZEM	10.158
231 d.3.1	KNR-W 2-02 1116-07	dopłata za zbrojenie siatką stalową < gab EEG> 5.65*1.0	m ² m ²	 5.650	
				RAZEM	5.650
232 d.3.1	KNR 4-01 0819-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 25x20 <sala nr4>3 <sala nr 5> 10	plyt. plyt. plyt.	 3.000 10.000	
				RAZEM	13.000
233 d.3.1	KNR-W 5-08 0402-02 + KNR-W 5-08 0806-01 analogia	Wymiana z podłączeniem wentylatorów łazienkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3.2 MONTAŻ BRODZIKÓW NATRYSKOWYCH W SANITARIATACH CHORYCH					
234 d.3.2	KNR-W 4-01 0208-03	Wykucie kratki ściekowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
235 d.3.2	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm l 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
236 d.3.2	KNR-W 4-01 0812-04 + KNR-W 4-01 0211-01 + NNRNKB 202 1132-01 - NNRNKB 202 1132-02 + NNRNKB 202 1134-01 + KNR-W 2-02 0602-01 + KNR-W 2-02 0602-02	Wymiana posadzek z płytek terakotowych na kleju -wykucie płytek, skucie betonu, zagruntowanie podłoża ,wyrównanie podłoża grub 2cm wklejenie płytek,izolacja dwuwarstwowa podłoża folią w płynie 0.9*0.9*2	m ² m ²	 1.620	
				RAZEM	1.620
237 d.3.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych Krotność = 2 2	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
238 d.3.2	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 ODDZIAŁ FIZYKOTERAPII					
4.1 PRZESUNIĘCIE UMYWALKI I MONTAŻ BATERII NATRYSKOWEJ W WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
239 d.4.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej 0.8*1.0	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800
240 d.4.1	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 0.8*1	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800
241 d.4.1	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
242 d.4.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
243 d.4.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
244 d.4.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
245 d.4.1	KNR-W 4-02 0117-01	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
246 d.4.1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi PP dwuwarstwowe o śr. zew 20 mm 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
247 d.4.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii, o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
248 d.4.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe z odzysku ściienne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
249 d.4.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
250 d.4.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych Krotność = 2 1	podej. podej.	 1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
251 d.4.1	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
252 d.4.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalka z odpysku pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
253 d.4.1	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
254 d.4.1	KNR-W 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		0.8*1.0	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
255 d.4.1	KNR 4-01 0819-01	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 25x20	płyt.		
		16	płyt.	16.000	
				RAZEM	16.000
4.2 ADAPTACJA POMIESZCZEN SZATNI MĘSKIEJ , DAMSKIEJ I POM. SOCJAL.					
256 d.4.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		<socialny>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
257 d.4.2	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa (demontaż zlewu i montaż umywalki z odpysku)	kpl.		
		<socialny>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
258 d.4.2	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		<socialny>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
259 d.4.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		<socialny>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
260 d.4.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe z odpysku ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		<socialny>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
261 d.4.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		<socialny>1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
262 d.4.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalka z odpysku pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		<socialny>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
263 d.4.2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		<social>2.0*1.8	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
264 d.4.2	KNR-W 4-01 0438-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt GK	m ²		
		<social>2.65*(0.9+1.25+0.55)	m ²	7.155	
		<szatnie> 2.0*(1.6+1.42)	m ²	6.040	
				RAZEM	13.195
265 d.4.2	KNR-W 4-01 0818-01 + NNRNKB 202 1130-01 + NNRNKB 202 1134-01	Naprawa posadzki o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu z wykładziny PCV- wstawienie łat z wykładziny tego samego typu i w kolorze podobnym do istniejącej w szatniach	m ²		
		<szatnie> 0.2*(1.75+1.6)	m ²	0.670	
				RAZEM	0.670
266 d.4.2	wycena indywidualna	Zgrzewanie wykładziny - łat z istniejącą	m		
		<szatnie> (0.2+1.75+1.6)*2	m	7.100	
				RAZEM	7.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
267 d.4.2	wycena indywidualna	Zabudowa rozdzielaczy drzwiami przesuwными z płyty laminowanej	m ²		
		<socjalny>5.46*2.65	m ²	14.469	
				RAZEM	14.469
4.3 MALOWANIE					
268 d.4.3	KNR-W 4-01 0353-10 analogia	Wykucie z muru drzwi o pow.ponad 2 m2	m ²		
		<drzwi wewnętrzne między łącznikiem i bud.> 1.4*2.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
269 d.4.3	KNR-W 4-01 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		<drzwi wewnętrzne między łącznikiem i bud.> 1.4+2.5*2	m	6.400	
				RAZEM	6.400
270 d.4.3	KNR 0-17 2608-03 analogia	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie	m ²		
		<SUFIITY>			
		<pom. 001+002+magneto.+003+soc.>5.56*(2.9+2.8+2.32+2.72+2.50)	m ²	73.614	
		<005do 007>5.35*(2.48+5.80+2.84)	m ²	59.492	
		<008+009> (5.35+2*0.2)*(3.0+3.5+0.2*4)	m ²	41.975	
		<szatnia męska+damska+personelu> 5.35*(3.1+2.95+2.51)	m ²	45.796	
		<WC niepełnosprawnych> 5.46*1.85	m ²	10.101	
		<sala nr 018>5.46*(4.73+8.51)	m ²	72.290	
		<korytarz> 2.30*3.32	m ²	7.636	
		<korytarz łącznik> 3.13*2.4	m ²	7.512	
		<wiatrołap w łączniku>1.92*2.7	m ²	5.184	
		<wc>3.22*2.6	m ²	8.372	
		<rozdzielnia>0	m ²	0.000	
		<sala masażu>3.6*(2.4+2.95)	m ²	19.260	
		<magazyn018>3.08*2.28	m ²	7.022	
		A (suma częściowa)	m ²	358.254	
		<ŚCIANY>			
		<pom. 001+002+magneto.+003+soc.>2.65*2*(5.56*5+2.9+2.8+2.32+2.72+2.50)-2.0*(1.7+2.2+1.8)	m ²	206.112	
		<005>2.65*2*(2.48+2.25)+0.7*2*(2.48*2+3.0+1.2)	m ²	37.893	
		<006+007>2.65*2*(5.35*3+5.80+2.84+3.50)	m ²	149.407	
		<008+009> 0	m ²	0.000	
		<szatnia męska+damska>2.65*2*(5.35*2+3.1+2.95)+0.7*2*(1.3*2+2.3+1.25*2+2.3)	m ²	102.355	
		<szatnia personelu>2.65*2*(5.35+2.51)+0.7*2*(1.3*3+3.32)	m ²	51.766	
		<WC niepełnosprawnych>0.7*2*(5.46+1.85*2)	m ²	12.824	
		<sala nr 018>2.65*2*(5.46*2+4.73+8.51)	m ²	128.048	
		<korytarz> 2.3*2*(34.23+2.1+6.0)	m ²	194.718	
		<korytarz łącznik> 2.2*2*(9.66+2.66+2.4)	m ²	64.768	
		<wiatrołap w łączniku>2.65*2*(1.92+2.7)-1.8*2.1*2	m ²	16.926	
		<wc>0.7*2*(3.22*2+2.6*3)	m ²	19.936	
		<sala masażu>2.65*2*(3.6*2+2.4+2.95)-1.7*2*2.1	m ²	59.375	
		<rozdzielnia>0	m ²	0.000	
		<019>2.65*(3.13*2+2.4)	m ²	22.949	
		<magazyn018>2.65*2*(3.08+2.28)	m ²	28.408	
		B (suma częściowa)	m ²	1095.485	
				RAZEM	1453.739
271 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 0.3	m ²		
		<SUFIITY>			
		<pom. 001+002+magneto.+003+soc.>5.56*(2.9+2.8+2.32+2.72+2.50)	m ²	73.614	
		<005do 007>5.35*(2.48+5.80+2.84)	m ²	59.492	
		<008+009> (5.35+2*0.2)*(3.0+3.5+0.2*4)	m ²	41.975	
		<szatnia męska+damska+personelu> 5.35*(3.1+2.95+2.51)	m ²	45.796	
		<WC niepełnosprawnych> 5.46*1.85	m ²	10.101	
		<sala nr 018>5.46*(4.73+8.51)	m ²	72.290	
		<korytarz> 2.30*3.32	m ²	7.636	
		<korytarz łącznik> 3.13*2.4	m ²	7.512	
		<wiatrołap w łączniku>1.92*2.7	m ²	5.184	
		<wc>3.22*2.6	m ²	8.372	
		<rozdzielnia>0	m ²	0.000	
		<sala masażu>3.6*(2.4+2.95)	m ²	19.260	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<magazyn014>3.08*2.28 A (suma częściowa)	m ²	7.022	
		<ŚCIANY>	m ²	358.254	
		<pom. 001+002+magneto.+003+soc.>2.65*2*(5.56*5+2.9+2.8+2.32+2.72+2.50)-2.0*(1.7+2.2+1.8)	m ²	206.112	
		<005>2.65*2*(2.48+2.25)+0.7*2*(2.48*2+3.0+1.2)	m ²	37.893	
		<006+007>2.65*2*(5.35*3+5.80+2.84+3.50)	m ²	149.407	
		<008+009> 0	m ²	0.000	
		<szatnia męska+damska>2.65*2*(5.35*2+3.1+2.95)+0.7*2*(1.3*2+2.3+1.25*2+2.3)	m ²	102.355	
		<szatnia personelu>2.65*2*(5.35+2.51)+0.7*2*(1.3*3+3.32)	m ²	51.766	
		<WC niepełnosprawnych>0.7*2*(5.46+1.85*2)	m ²	12.824	
		<sala nr 018>2.65*2*(5.46*2+4.73+8.51)	m ²	128.048	
		<korytarz> 2.3*2*(34.23+2.1+6.0)	m ²	194.718	
		<korytarz łącznik> 2.2*2*(9.66+2.66+2.4)	m ²	64.768	
		<wiatrołap w łączniku>2.65*2*(1.92+2.7)-1.8*2.1*2	m ²	16.926	
		<wc>0.7*2*(3.22*2+2.6*3)	m ²	19.936	
		<sala masażu>2.65*2*(3.6*2+2.4+2.95)-1.7*2*2.1	m ²	59.375	
		<rozdzielnia>0	m ²	0.000	
		<magazyn014>2.65*2*(3.08+2.28) B (suma częściowa)	m ²	28.408	
			m ²	1072.536	
				RAZEM	1430.790
272 d.4.3	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
		<SUFITY>			
		<pom. 001+002+magneto.+003+soc.>5.56*(2.9+2.8+2.32+2.72+2.50)	m ²	73.614	
		<005do 007>5.35*(2.48+5.80+2.84)	m ²	59.492	
		<008+009> (5.35+2*0.2)*(3.0+3.5+0.2*4)	m ²	41.975	
		<szatnia męska+damska+personelu> 5.35*(3.1+2.95+2.51)	m ²	45.796	
		<WC niepełnosprawnych> 5.46*1.85	m ²	10.101	
		<sala nr 018>5.46*(4.73+8.51)	m ²	72.290	
		<korytarz> 2.30*3.32	m ²	7.636	
		<korytarz łącznik> 3.13*2.4	m ²	7.512	
		<wiatrołap w łączniku>1.92*2.7	m ²	5.184	
		<wc>3.22*2.6	m ²	8.372	
		<rozdzielnia>0	m ²	0.000	
		<sala masażu>3.6*(2.4+2.95)	m ²	19.260	
		<magazyn014>3.08*2.28 A (suma częściowa)	m ²	7.022	
			m ²	358.254	
		<ŚCIANY>			
		<szatnia męska+damska>0.7*2*(1.3*2+2.3+1.25*2+2.3)	m ²	13.580	
		<szatnia personelu>0.7*2*(1.3*3+3.32)	m ²	10.108	
		<WC niepełnosprawnych>0.7*2*(5.46+1.85*2)	m ²	12.824	
		<wc>0.7*2*(3.22*2+2.6*3)	m ²	19.936	
		<magazyn014>2.65*2*(3.08+2.28) B (suma częściowa)	m ²	28.408	
			m ²	84.856	
				RAZEM	443.110
273 d.4.3	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
		<ŚCIANY>			
		<pom. 001+002+magneto.+003+soc.>2.65*2*(5.56*4+2.9+2.8+2.32+2.72)-2.0*(1.7+2.2+1.8)	m ²	163.394	
		<socjal> 2.65*2*(5.56+2.5+0.6)	m ²	45.898	
		<005>2.65*2*(2.48+2.25)+0.7*2*(2.48*2+3.0+1.2)	m ²	37.893	
		<006+007>2.65*2*(5.35*3+5.80+2.84+3.50)	m ²	149.407	
		<008+009> 0	m ²	0.000	
		<szatnia męska+damska>2.65*2*(5.35*2+3.1+2.95)	m ²	88.775	
		<szatnia personelu>2.65*2*(5.35+2.51)	m ²	41.658	
		<sala nr 018>2.65*2*(5.46*2+4.73+8.51)	m ²	128.048	
		<korytarz> 2.3*2*(34.23+2.1+6.0)	m ²	194.718	
		<korytarz łącznik> 2.2*2*(9.66+2.66+2.4)	m ²	64.768	
		<wiatrołap w łączniku>2.65*2*(1.92+2.7)-1.8*2.1*2	m ²	16.926	
		<sala masażu>2.65*2*(3.6*2+2.4+2.95)-1.7*2*2.1	m ²	59.375	
		A (suma częściowa)	m ²	990.860	
				RAZEM	990.860

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
274 d.4.3	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m2 - skrzydła pełne płytowe z ościeżnicą Krotność = 2.5 2.05*1.1*19	m ² m ²	 42.845	
				RAZEM	42.845
275 d.4.3	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m2 - Ościeżnice w łączniku Krotność = 0.5 2.1*1.0*6	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.600
276 d.4.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 359+97+26.0	m ² m ²	 482.000	
				RAZEM	482.000
277 d.4.3	KNR AT-02 2057-01 analogia	Umocowanie narożników ściennych PCV 1.0*11+1.8*4	m m	 18.200	
				RAZEM	18.200
4.4 WYKŁADZINY PODŁOGOWE					
278 d.4.4	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie cokołka z płytek ma zaprawie i kleju Krotność = 0.15 <sala 003a>2*(5.47+2.72)-1.0	m m	 15.380	
				RAZEM	15.380
279 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" powierzchnie pionowe cokołek Krotność = 0.15 <sala 003a>2*(5.47+2.72)-1.0	m m	 15.380	
				RAZEM	15.380
280 d.4.4	KNR-W 4-01 0817-06 analogia	Uzupełnienie cokołków z mas szpachlowych <sala 003a>2*(5.47+2.72)-1.0	m m	 15.380	
				RAZEM	15.380
281 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża (terakoty) przed szpachlowaniem powierzchni <pom socjalne> 5.45*2.5	m ² m ²	 13.625	
				RAZEM	13.625
282 d.4.4	NNRNKB 202 1130-02 - NNRNKB 202 1130-03 analogia	Zaszpachlowanie terakoty w celu wyrównania powierzchni (gr1mm) <pom socjalne> 5.45*2.5	m ² m ²	 13.625	
				RAZEM	13.625
283 d.4.4	kalk. własna	Wykonanie wyoblenia przyściennego o promieniu ok. 5-10cm. Wyoblenie wykonane na gotowym profilu wyobleniowym. <pom soc.> 5.45+2.5*2 <sala 003a>2*(5.47+2.72)-1.0	m m m	 10.450 15.380	
				RAZEM	25.830
284 d.4.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem 15cm na ściany na wyobleniu, grub. min. 2mm, homogeniczna na istniejących wykładzinach <pom socjalne> 5.75*2.8 <sala 003a>5.47*2.72	m ² m ² m ²	 16.100 14.878	
				RAZEM	30.978
285 d.4.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych <pom socjalne> 5.75*2.8 <sala 003a>5.47*2.72	m ² m ² m ²	 16.100 14.878	
				RAZEM	30.978
286 d.4.4	KNR-W 4-02 0111-01 analogia	Wycięcie podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, z zaślepieniem o śr. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4.5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
287 d.4.5	KNR-W 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych 2x36W 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
288 d.4.5	KNR-W 5-08 0507-01 + KNR-W 5-08 0502-09 + KNR-W 5-08 0504-07 analogia	Wykonanie oświetlenia przed drzwiami na półpiętrze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 KŁATKA SCHODOWA					
5.1 MALOWANIE					
289 d.5.1	KNR 0-17 2608-03 analogia	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie <SUFIY> 7.05*3.35*4 <ŚCIANY> (7.05+3.35)*2*12.90 <szatnia>2.7*(1.82+2.3*2)+1.82*1.5+3.0*2*(2.7+1.5)*0.5	m ² m ² m ² m ²	 94.470 268.320 32.664	
				RAZEM	395.454
290 d.5.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 0.3 <SUFIY> 7.05*3.35*4 <ŚCIANY> (7.05+3.35)*2*12.90 <szatnia>2.7*(1.82+2.3*2)+1.82*1.5+3.0*2*(2.7+1.5)*0.5	m ² m ² m ² m ²	 94.470 268.320 32.664	
				RAZEM	395.454
291 d.5.1	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem <SUFIY> 7.05*3.35*4 <ŚCIANY> <szatnia>2.7*(1.82+2.3*2)+1.82*1.5+3.0*2*(2.7+1.5)*0.5	m ² m ² m ²	 94.470 32.664	
				RAZEM	127.134
292 d.5.1	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem <ŚCIANY> (7.05+3.35)*2*12.90	m ² m ²	 268.320	
				RAZEM	268.320
293 d.5.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m ² - skrzydła pełne płytowe z ościeżnicą Krotność = 2.5 0.8*2.1	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
294 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 95	m ² m ²	 95.000	
				RAZEM	95.000
295 d.5.1	analiza indywidualna	Zmatowienie ,oczyszczenie i dwukrotne lakierowanie (lakier poliuretanowy) pochyty balustrady schodowej 26.5	m m	 26.500	
				RAZEM	26.500
6 USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI I ICH UTYLIZACJA					
296 d.6	kalk. własna	Usunięcie zdemontowanych materiałów sztukowych (stolarka ślusarska, mat.sanitarne i elektryczne) i złożenie na placu przed budynkiem szpitala 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
297 d.6	KNR 4-04 0901-06 + KNR 4-04 0901-07 analogia	Ustawienie i rozebranie rynny do usunięcia gruzu 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
298 d.6	kalk. własna	Koszt pracy zestawu zsypowego do gruzu - do wykonania całego zakresu rzeczowego w pomieszczeniach	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
299 d.6	TZKNBK I 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m ³		
		<reumatologia>(3.1*0.05+0.5*0.15+2.03+18.8*0.15*0.1+23.5*0.12+116.8*0.02+12.2*0.03+40.2*0.08) *1.15	m ³	12.972	
		<neurologia>(7.5*0.05+0.5*0.15+2.03+18.8*0.15*0.1+23.5*0.12+116.8*0.02+12.2*0.03+40.2*0.08) *1.15	m ³	13.225	
		<udarowy>(4.5*0.05+17.5*0.08+1.7*0.08)*1.15	m ³	2.025	
		<fizykoterapia> (0.8*0.03+3.6*0.03+13.2*0.1+145*0.05*0.15+1.0+1.5)*1.15	m ³	5.795	
				RAZEM	34.017
300 d.6	KNR 4-01 0108-13 + KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 10 km	m ³		
		<reumatologia>(3.1*0.05+0.5*0.15+2.03+18.8*0.15*0.1+23.5*0.12+116.8*0.02+12.2*0.03+40.2*0.08)	m ³	11.280	
		<neurologia>(7.5*0.05+0.5*0.15+2.03+18.8*0.15*0.1+23.5*0.12+116.8*0.02+12.2*0.03+40.2*0.08)	m ³	11.500	
		<udarowy>(4.5*0.05+17.5*0.08+1.7*0.08)	m ³	1.761	
		<fizykoterapia> (0.8*0.03+3.6*0.03+13.2*0.1+145*0.05*0.15*0+1.0+1.5*0)	m ³	2.452	
				RAZEM	26.993
301 d.6	kalk. własna	Oplata za utylizację materiałów z rozbioru	m ³		
		<bud. neurologii> 27.0	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000