
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK GŁÓWNY- HOLL W ŁĄCZNIKU MIĘDZY ODDZ. WEWNĘTRZNYM A RADIOLOGIĄ - roboty malarskie
ADRES INWESTYCJI : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KOSZTORYS OFERTOWY						
1		ROBOTY MALARSKIE				
d.1	1 KNR 0-17 2608-01 analogia	Oczyszczenie i zmycie ścian i sufitów	m ²	93.218	0.00	0.00
d.1	2 KNR 0-17 2608-03 analogia	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów	m ²	93.218	0.00	0.00
d.1	3 KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²	93.218	0.00	0.00
d.1	4 kalk. własna	Tapeta natryskowa na ścianach	m ²	59.829	0.00	0.00
d.1	5 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	34.000	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Norma	Nakłady	Cena	R	M	S
KOSZTORYS OFERTOWY									
1		ROBOTY MALARSKIE							
1	KNR 0-17	Oczyszczenie i zmycie ścian i sufitów							
d.1	2608-01	obmiar = 93.218 m ²							
	analogia								
R:robocizna			r-g	0.272000	25.36	0.00			
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:									
Cena jednostkowa:							0.00	0.00	0.00
2	KNR 0-17	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów							
d.1	2608-03	obmiar = 93.218 m ²							
	analogia								
R:robocizna			r-g	0.066200	6.17	0.00			
M:Grunt bezrozpuszczalnikowy, głęboko penetrujący CT 17			dm	0.200000	18.64	0.00			
M:materiały pomocnicze			%	1.500000		0.00			
S:środek transportowy			m-g	0.000100	0.01	0.00			
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:									
Cena jednostkowa:							0.00	0.00	0.00
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem							
d.1	1505-01 +	obmiar = 93.218 m ²							
	KNR 2-02								
	1505-02								
R:robocizna			r-g	0.189600	17.67	0.00			
M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała			dm	0.424100	39.53	0.00			
M:materiały pomocnicze			%	1.500000		0.00			
S:środek transportowy			m-g	0.000500	0.05	0.00			
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:									
Cena jednostkowa:							0.00	0.00	0.00
4		Tapeta natryskowa na ścianach							
d.1	kalk. włas-	obmiar = 59.829 m ²							
	na								
M:Tapeta natryskowa			m ²	1.000000	59.83	0.00			
M:materiały pomocnicze			%	1.500000		0.00			
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:									
Cena jednostkowa:							0.00	0.00	0.00
5	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią							
d.1	01 1216-01	obmiar = 34.000 m ²							
R:robocizna			r-g	0.057000	1.94	0.00			
M:Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm			m ²	0.357000	12.14	0.00			
M:materiały pomocnicze			%	2.000000		0.00			
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:									
Cena jednostkowa:							0.00	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE									
Razem koszty bezpośrednie:						0.00	0.00	0.00	0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS OFERTOWY					
1		ROBOTY MALARSKIE			
1	KNR 0-17	Oczyszczenie i zmycie ścian i sufitów	m ²		
d.1	2608-01				
	analogia				
		<SUFIY> 2.98*7.65+2.91*3.64	m ²	33.389	
		<ŚCIANY> 3.1*((7.65+5.9)*2+3.14*0.35)-(2.45*2.15+1.5*2.0+3.1*(1.8+2.53+3.02))+0.30* (2.45+2.15*2+0.8+2.0*2)	m ²	59.829	
				RAZEM	93.218
2	KNR 0-17	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów	m ²		
d.1	2608-03				
	analogia				
		<SUFIY> 2.98*7.65+2.91*3.64	m ²	33.389	
		<ŚCIANY> 3.1*((7.65+5.9)*2+3.14*0.35)-(2.45*2.15+1.5*2.0+3.1*(1.8+2.53+3.02))+0.30* (2.45+2.15*2+0.8+2.0*2)	m ²	59.829	
				RAZEM	93.218
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
d.1	1505-01 + KNR 2-02 1505-02				
		<SUFIY> 2.98*7.65+2.91*3.64	m ²	33.389	
		<ŚCIANY> 3.1*((7.65+5.9)*2+3.14*0.35)-(2.45*2.15+1.5*2.0+3.1*(1.8+2.53+3.02))+0.30* (2.45+2.15*2+0.8+2.0*2)	m ²	59.829	
				RAZEM	93.218
4		Tapeta natryskowa na ścianach	m ²		
d.1	kalk. własna				
		<ŚCIANY> 3.1*((7.65+5.9)*2+3.14*0.35)-(2.45*2.15+1.5*2.0+3.1*(1.8+2.53+3.02))+0.30* (2.45+2.15*2+0.8+2.0*2)	m ²	59.829	
				RAZEM	59.829
5	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000