
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK GŁÓWNY- KLATKA SCHODOWA K-2 - roboty malarskie
ADRES INWESTYCJI : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KOSZTORYS OFERTOWY						
1		MAŁOWANIE				
d.1	1 KNR-W 2-02 2003-07	Zabudowa ścianki z luksferów i pionu z instalacją płytą gipsowo-kartonową 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01	m ²	31.855	0.00	0.00
d.1	2 KNR 0-17 2608-03 analogia	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie	m ²	387.778	0.00	0.00
d.1	3 KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 0.2	m ²	387.810	0.00	0.00
d.1	4 KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku na zatynkowanych pasach	m ²	4.550	0.00	0.00
d.1	5 KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²	124.010	0.00	0.00
d.1	6 KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²	295.700	0.00	0.00
d.1	7 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	125.000	0.00	0.00
d.1	8 KNR 19-01 0924-01	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o pow. do 1 dm ² w jednym miejscu	msc.	107.000	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Norma	Nakłady	Cena	R	M	S
KOSZTORYS OFERTOWY									
1		MALOWANIE							
1	KNR-W 2- d.1 02 2003-07	Zabudowa ścianki z luksferów i pionu z instalacją płytą gipsowo-kartonową 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 obmiar = 31.855 m ²							
	R:robocizna	r-g	1.771000	56.42	0.00				
	M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m ²	1.030000	32.81	0.00				
	M:kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.760000	24.21	0.00				
	M:kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.050000	65.30	0.00				
	M:kołki kotwiące	szt	4.060000	129.33	0.00				
	M:blachowkręty	szt	13.880000	442.15	0.00				
	M:Gips szpachlowy	kg	0.980000	31.22	0.00				
	M:taśma	m	1.813000	57.75	0.00				
	M:materiały pomocnicze	%	1.500000		0.00				
	S:wyciąg	m-g	0.020500	0.65	0.00				
	S:środek transportowy	m-g	0.015000	0.48	0.00				
	Razem koszty bezpośrednie:								
	Razem z narzutami:								
	Cena jednostkowa:	0.00					0.00	0.00	0.00
2	KNR 0-17 d.1 2608-03 analogia	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie obmiar = 387.778 m ²							
	R:robocizna	r-g	0.076130	29.52	0.00				
	M:Grunt bezrozpuszczalnikowy, głęboko penetrujący CT 17	dm 3	0.200000	77.56	0.00				
	M:materiały pomocnicze	%	1.500000		0.00				
	S:środek transportowy	m-g	0.000100	0.04	0.00				
	Razem koszty bezpośrednie:								
	Razem z narzutami:								
	Cena jednostkowa:	0.00					0.00	0.00	0.00
3	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 0.2 obmiar = 387.810 m ²							
	R:robocizna	r-g	0.109250	8.47	0.00				
	M:Gips szpachlowy	kg	0.300000	23.27	0.00				
	M:materiały pomocnicze	%	2.000000		0.00				
	Razem koszty bezpośrednie:								
	Razem z narzutami:								
	Cena jednostkowa:	0.00					0.00	0.00	0.00
4	KNR-W 2- d.1 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku na zatynkowanych pasach obmiar = 4.550 m ²							
	R:robocizna	r-g	0.279450	1.27	0.00				
	M:Gips szpachlowy	kg	3.270000	14.88	0.00				
	M:materiały pomocnicze	%	1.500000		0.00				
	S:Mieszarka do zapraw	m-g	0.004000	0.02	0.00				
	S:wyciąg	m-g	0.020000	0.09	0.00				
	S:środek transportowy	m-g	0.003200	0.01	0.00				
	Razem koszty bezpośrednie:								
	Razem z narzutami:								
	Cena jednostkowa:	0.00					0.00	0.00	0.00
5	KNR 2-02 d.1 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem obmiar = 124.010 m ²							
	R:robocizna	r-g	0.218040	27.04	0.00				
	M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm 3	0.424100	52.59	0.00				
	M:materiały pomocnicze	%	1.500000		0.00				
	S:środek transportowy	m-g	0.000500	0.06	0.00				
	Razem koszty bezpośrednie:								
	Razem z narzutami:								
	Cena jednostkowa:	0.00					0.00	0.00	0.00
6	KNR 2-02 d.1 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem obmiar = 295.700 m ²							
	R:robocizna	r-g	0.218040	64.47	0.00				
	M:Farba lateksowa do ścian kolor - odporna na szorowanie	dm 3	0.424100	125.41	0.00				
	M:materiały pomocnicze	%	1.500000		0.00				
	S:środek transportowy	m-g	0.000500	0.15	0.00				
	Razem koszty bezpośrednie:								
	Razem z narzutami:								
	Cena jednostkowa:	0.00					0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Norma	Nakłady	Cena	R	M	S
7	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 125.000 m ²							
		R:robocizna	r-g	0.065550	8.19	0.00			
		M:Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	0.357000	44.63	0.00			
		M:materiały pomocnicze	%	2.000000		0.00			
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:									
Cena jednostkowa: 0.00									
8	KNR 19-01 d.1 0924-01	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o pow. do 1 dm2 w jednym miejscu obmiar = 107.000 msc.							
		R:robocizna	r-g	0.546250	58.45	0.00			
		M:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	0.220000	23.54	0.00			
		M:grys marmurowy	kg	0.340000	36.38	0.00			
		M:piasek do zapraw	m ³	0.001000	0.11	0.00			
		M:farba sucha naturalna ziemna	kg	0.007000	0.75	0.00			
		M:żłom ścienny	kg	0.002000	0.21	0.00			
		M:pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.001000	0.11	0.00			
		M:materiały pomocnicze	%	2.000000		0.00			
		S:wyciąg	m-g	0.001000	0.11	0.00			
		S:środek transportowy	m-g	0.001000	0.11	0.00			
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:									
Cena jednostkowa: 0.00									
Razem dział: MALOWANIE									
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:									

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS OFERTOWY					
1		MALOWANIE			
1	KNR-W 2-02	Zabudowa ścianki z luksferów i pionu z instalacją płytą gipsowo-kartonową 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.1	2003-07	<ścianka z luksferów> 2.75*3.0*2	m ²	16.500	
		<pion instalacyjny> 3.1*(0.4*5+0.5*2+0.45*3)+2.2*(0.45+0.40)	m ²	15.355	
				RAZEM	31.855
2	KNR 0-17	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie	m ²		
d.1	2608-03	<SUFIY>	m ²	124.010	
	analogia	3.52*6.15*6-1.67*3.52	m ²		
		<ŚCIANY>	m ²	263.768	
		(3.2*5+2.2)*(6.15*2+3.52)+2.2*3.52-31.9			
				RAZEM	387.778
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	Krotność = 0.2			
		<SUFIY>	m ²	124.010	
		124.01	m ²	263.800	
		<ŚCIANY>			
		263.8			
				RAZEM	387.810
4	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku na zatynkowanych pasach	m ²		
d.1	2011-02	(3.2*5+2.2)*0.25	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
d.1	1505-01 +	<SUFIY>	m ²	124.010	
	KNR 2-02	124.01			
	1505-02				
				RAZEM	124.010
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem	m ²		
d.1	1505-01 +	<ŚCIANY>	m ²	295.700	
	KNR 2-02	263.8+31.9			
	1505-02				
				RAZEM	295.700
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
8	KNR 19-01	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o pow. do 1 dm2 w jednym miejscu	msc.		
d.1	0924-01	72+35	msc.	107.000	
				RAZEM	107.000