

przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na gabinety na piętrze w Przychodni SPZIOZ w Krasnymstawie
ADRES INWESTYCJI : ul. Sobieskiego 4 , 22-300 Krasnymstaw
INWESTOR : SPZOZ w Krasnymstawie
ADRES INWESTORA : ul. Sobieskiego 4B, 22-300 Krasnymstaw
WYKONAWCA ROBÓT : brak
ADRES WYKONAWCY : brak
BRANŻA : budowlana i sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marekzdunek
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2018r..

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :



Data opracowania
sierpień 2018r..

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń					
1		Roboty demontarzowe			
1	KNR 4-01 d.1 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 5,22*3,10 (1,30+1,30+6,93+1,60+1,20+1)*3,10 -1,60*4 0	m ² m ² m ² m ² m ²	16,182 41,323 -6,400 0,000	
				RAZEM	51,105
2	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (0,10*2,10*0,25)*2 (0,10*2,10*0,25)	m ³ m ³ m ³	0,105 0,053	
				RAZEM	0,158
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 6,93*5,22 5,22*4 5,22*3,10 (3,03+2,90+4)*3,10*2	m ² m ² m ² m ² m ²	36,175 20,880 16,182 61,566	
				RAZEM	134,803
4	KNR 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach zglazura, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3*2*3	m ² m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNR 4-01 d.1 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej z terakota 0 6,93*5,22 5,22*4	m ² m ² m ²	36,175 20,880	
				RAZEM	57,055
6	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
7	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 6*1,55	m m	9,300	
				RAZEM	9,300
8	KNR 19-01 d.1 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu z pietra oraz roboty porządkowe po remoncie pomieszczeń 9,596+0,21	m ³ m ³	9,806	
				RAZEM	9,806
9	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z utylizacją materiałów z rozbórki 51,105*0,17 0,158+(18*0,03) 0,21	m ³ m ³ m ³	8,688 0,698 0,210	
				RAZEM	9,596
2		Posadzki i wykładziny			
10	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 57,055	m ² m ²	57,055	
				RAZEM	57,055
11	KNR 2-02 d.2 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 57,055	m ² m ²	57,055	
				RAZEM	57,055
12	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 57,055	m ² m ²	57,055	
				RAZEM	57,055
13	KNR-W 2- d.2 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 57,055	m ² m ²	57,055	
				RAZEM	57,055

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		62,373	m ²	62,373	
				RAZEM	62,373
15	KNR-W 2- d.2 02 1123	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - Wykładzina TARKETT Granit kolor do uzgodnienia z zamawiającym w tym: ułożenie wykładziny z przyklejeniem wykonanie wyoblen pod cokoły ułożenie cokołów na ścianę wys 10 cm	m ²		
		57,055	m ²	57,055	
		(5,22*0,10)*6	m ²	3,132	
		(4,03+2,90+4)*0,10*2	m ²	2,186	
				RAZEM	62,373
16	KNR-W 2- d.2 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		57,055	m ²	57,055	
				RAZEM	57,055
3		Tynki, okładziny ścian			
17	KNR 2-02 d.3 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
18	KNR 0-12II d.3 0829-06 z. sz. 5.3.a z. sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej - Gatunek I kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m ²		
		2*3*3	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
19	KNR 2-02 d.3 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		28,164*2	m ²	56,328	
				RAZEM	56,328
20	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach starych tynkach	m ²		
		0	m ²	0,000	
		5,22*3,10	m ²	16,182	
		(3,03+2,90+4)*3,10*2	m ²	61,566	
				RAZEM	77,748
21	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach na starych tynkach	m ²		
		57,055	m ²	57,055	
				RAZEM	57,055
22	KNR 2-02 d.3 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Falrba DELUX lub rwnowayna + kolor do uogodnienia z zamawiającym	m ²		
		56,328+77,48+57,055	m ²	190,863	
				RAZEM	190,863
4		Roboty budowlane			
23	KNR-W 2- d.4 02 2003-01 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m ²		
		(3,10*5,22)*2	m ²	32,364	
		-(2,10*1)*2	m ²	-4,200	
				RAZEM	28,164
24	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
25	KNR 4-01 d.4 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0,70*2,10*0,25	m ³	0,368	
				RAZEM	0,368
26	KNR 4-01 d.4 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		2,10*0,70	m ²	1,470	
				RAZEM	1,470
27	KNR 2-02 d.4 2103-02 analogia	Podokienniki z konglomeratu lub równowazne gr. do 4 cm szer 40 cm	m		
		6*1,55	m	9,300	
				RAZEM	9,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR AT-09 d.4 0103-01	Folia paroizolacyjna pod płyty gipsowe 28,164*2	m ² m ²	56,328	
				RAZEM	56,328
29	KNR 2-02 d.4 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 10 cm 0 28,164	m ² m ² m ²	0,000 28,164	
				RAZEM	28,164
30	KNR 4-01 d.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,40*3	m m	4,200	
				RAZEM	4,200
31	KNR 4-01 d.4 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek (1,40*0,25*0,20)*3	m ³ m ³	0,210	
				RAZEM	0,210
5		Instalacje sanitarne			
32	KNR 2-15 d.5 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3*5	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
33	KNR 2-15 d.5 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
34	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
35	KNR 4-01 d.5 0333-06	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie wapiennej 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
36	KNR 4-01 d.5 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3*5	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
37	KNR 4-01 d.5 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do wody (dwie rury w jednej bruzdzie) 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
38	KNR 2-15 d.5 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
39	KNR 2-15 d.5 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40	KNR 2-15 d.5 0115-01	Baterie zlewozmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 2-15 d.5 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (3+6+7+4)*2	m m	40,000	
				RAZEM	40,000
42	KNR-W 2- d.5 15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej a szafce (doliczyć szafkę) 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Stolarka drzwiowa			
43	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne wzmocnione (do budynków użyteczności publicznej) o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowaną, zamkiem na wkładkę i 5 szt. kluczy (do grubości ścian) - kolor do uzgodnienia zamawiającym (0,90*2,05)*5	m ² m ²	9,225	
				RAZEM	9,225

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 4-01	Progi do drzwi wejściowych do pomieszczeń	szt.		
d.6	0411-08 analogia		szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
7		Instalacje elektryczne			
45	KNR 4-03	Demontaż zbędnej instalacji elektrycznej z oprawami i wyłącznikami starymi i gniazdam	kpl.		
d.7	0602-03 analogia		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
46	KNR 5-08	Uzupełnienie instalacji elektrycznej do podłączenia opraw oświetleniowych 6 szt wyłączników poddtynkowych oraz 3 gniazad poddtynkowych podwojnych	m		
d.7	0227-01 analiza indywidualna		m	50,000	
		50		RAZEM	50,000
47	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.7	1202-01		pomiar	3,000	
		3		RAZEM	3,000
48	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw lastrowych 3*36V	szt.		
d.7	0516-07		szt.	12,000	
		4*3		RAZEM	12,000