



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie^A

22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4
tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01
www.spzozkrasnystaw.pl sekretariat@spzozkrasnystaw.pl



Znak: ZP/230-8/2020

Krasnystaw, dnia 19.03.2020 r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na Roboty budowlane Oddziału Okulistycznego, Pracowni Endoskopowej, Szatni w budynku głównym szpitala SP ZOZ w Krasnymstawie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w postępowaniu wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

1. Zamawiający zawarł w SIWZ następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej:

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- c) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek, jeśli:

1) wykaze że w **okresie ostatnich 5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie i remoncie obiektu kategorii XI lub XII według odpowiedniego załącznika do ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) o wartości robót nie mniejszej niż **400 000,00 zł brutto** (dla zadania nr 1) w ramach której wykonano roboty ogólnobudowlane, instalację wentylacji mechanicznej, instalację gazów medycznych, instalację wod-kan., instalację elektryczną; **150 000,00 zł brutto** (dla zadania nr 2), w ramach której wykonano roboty ogólnobudowlane, instalację wentylacji mechanicznej, instalację wod-kan, instalację c.o., instalację elektryczną.

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Ustawodawca wymienia w §2 pkt. 4. 1) Rozporządzenia „W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w **okresie ostatnich 5 lat**

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty”;

Jednocześnie Ustawodawca dopuszcza w §2 pkt. 5 1) **Rozporządzenia** w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz: dotyczył robót budowlanych wykonanych w **okresie dłuższym niż 5 lat** przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wnosimy, aby Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dopuścić, aby wykaz robót budowlanych dotyczył robót wykonanych w **okresie dłuższym niż 5 lat** przed upływem terminu składania ofert zmieniając zapis SIWZ w następujący sposób:

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek, jeśli:

*1) wykaże że w **okresie ostatnich 7 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie i remoncie obiektu kategorii XI lub XII według odpowiedniego załącznika do ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) o wartości robót nie mniejszej niż 400 000 ,00 zł brutto (dla zadania nr 1) w ramach której wykonano roboty ogólnobudowlane, instalację wentylacji mechanicznej, instalację gazów medycznych, instalację wod-kan., instalację elektryczną; 150 000,00 zł brutto (dla zadania nr 2), w ramach której wykonano roboty ogólnobudowlane, instalację wentylacji mechanicznej, instalację wod-kan, instalację c.o., instalację elektryczną.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby wykaz robót budowlanych dotyczył robót wykonanych w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w w/w zakresie.

Pytanie nr 2

2. Zgodnie z wymogami SIWZ wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla przedmiotowej inwestycji wynosi od 3 do 5 lat (parametr punktowany).

Prosimy o wyjaśnienie, czy zaproponowany przez wykonawcę okres gwarancji dotyczy wyłącznie wykonanych robót czy również zainstalowanych urządzeń? Zwracamy uwagę, że standardowa gwarancja producentów na urządzenia wynosi z reguły 24 miesiące a wydłużenie jej powyżej tego okresu znacznie zwiększy koszty Inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że okres gwarancji punktowany dotyczy wyłącznie wykonanych robót budowlanych.

Pytanie nr 3

3. W nawiązaniu do pytania nr j.w. prosimy o wyjaśnienie, czy w zaproponowanym przez Wykonawcę okresie gwarancji (od 3 do 5 lat) do zakresu obowiązków wykonawcy będzie należało świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi serwisowania zamontowanych urządzeń (zgodnie z wymogami producentów tych urządzeń). Zwracamy uwagę, że doliczenie do oferty kosztów związanych z serwisowaniem urządzeń znacznie zwiększy koszty Inwestycji.

Odpowiedź:

Usługa serwisowania zamontowanych urządzeń będzie obejmowała Wykonawcę tylko w okresie gwarancji producenta.

Pytanie nr 4

4. Zamawiający w SIWZ zawarł zapis:

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości **10 % ceny całkowitej podanej w ofercie**.

Wnosimy o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wartości **10%** ceny całkowitej podanej w ofercie na **3%**.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych poprzez zapis art. 150 ust. 2 o treści: „Zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy” daje Zamawiającemu swobodę w żądaniu wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ograniczając jedynie górną granicę takowego (określając ją **na maksymalnie 10 %** ceny całkowitej podanej w ofercie).

Stoimy na stanowisku, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej oferty w pełni pokryje roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Ponadto należy zaznaczyć, że Zamawiający w § 11 KARY UMOWNE wzoru umowy zawarł zapis: „5. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje całości poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo o ubieganie się o odszkodowanie uzupełniającego, przenoszącego wysokość ewentualnych kar umownych.”, który umożliwia zaspokojenie roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy.

Analizując niniejsze zagadnienie należy wziąć pod uwagę również fakt, że koszt uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w obecnej wysokości - 10% ceny całkowitej zamówienia podstawowego, przy zakładanych długościach czasu gwarancji oraz wartości zamówienia będzie stanowił, znaczący element kosztowy oferty, mając bezpośrednie przełożenie na cenę końcową ofert Wykonawców. Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z **10 % na 3%**.

Odpowiedź:

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na kwotę **4%** ceny całkowitej podanej w ofercie. Zamawiający odpowiednio modyfikuje zapis rozdziału XV ust. 1.

Pytanie nr 5

Dotyczy: zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wersji edytowalnej (format ath) przedmiarów robót w w/w przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej w formacie ath.

Pytanie nr 6

Dotyczy: zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Oferentom specyfikacji technicznych (STWiOR) dla zaprojektowanych materiałów.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przedkłada posiadane specyfikacje techniczne (STWiOR) – załącznik nr 1.

Pytanie nr 7

Dotyczy: zadania nr 1

1. Jakie wyposażenie ujęte w projekcie technologicznym wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Wyposażenie ujęte w projekcie technologicznym nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 8

Dotyczy: zadania nr 1

2. Na rysunku sufitów podwieszanych znajduje się dźwig osobowy z napisem "projektowana winda". Czy wymiana urządzenia wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak prosimy o podanie wymaganych parametrów urządzenia.

Odpowiedź:

Dźwig osobowy nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 9

Dotyczy: zadania nr 1

1. Czy zdemontowane materiały tj. stolarka i ślusarka (Poz.16 Przedmiar Okulistyka) podlegają jedynie złożeniu na placu przed budynkiem szpitala, jak wpisano w przedmiarze, czy należy utylizować jak np. gruz?

Odpowiedź:

Do obowiązków Wykonawcy należy złożenie na placu przed budynkiem szpitala zdemontowanych materiałów. Do prac Wykonawcy nie należy utylizacja tych materiałów.

Pytanie nr 10

A. OKULISTYKA

1. Zgodnie z obowiązującą normą CPR, stosowanie zwykłych przewodów w obiekcie szpitalnym jest zabronione, należy wszystkie przewody stosować w klasie B2CA /w szczególności na drogach ewakuacyjnych/. Jakie przewody i kable należy przyjąć w wycenie ?

Odpowiedź:

Instalację należy wykonać i wycenić zgodnie z załączoną przez Zamawiającego dokumentacją.

Pytanie nr 11

A. OKULISTYKA

2. W myśl pierwszego pytania, jakie rury należy przyjąć w wycenie, czy zwykłe czy bezhalogenowe.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć rury zwykłe, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Pytanie nr 12

A. OKULISTYKA

3. Czy inwestor potwierdza, iż na korytarzu oddziału gdzie będzie sufit podwieszany nie będzie żadnych tras kablowych / koryt kablowych / do prowadzenia instalacji ? Brak w przedmiarach.

Odpowiedź:

Dla potrzeb przewodów układanych w korytkach (z sufitami podwieszanymi), do wyceny należy przyjąć korytka instalacyjne zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót elektrycznych poz. 122,123.

6. Prosimy o informację czy Inwestor jest przekonany, iż w wycenie należy uwzględnić oświetlenie oparte na przestarzałej technologii świetlówkowej T8 ? Czy dopuszcza rozwiązanie oparte na oprawach w technologii LED oraz oprawach awaryjnych nie zintegrowanych z oprawami oświetlenia podstawowego. Jeżeli tak to prosimy o korektę przedmiaru ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż instalację oświetleniową należy wykonać i wycenić zgodnie z opracowaną dokumentacją (oprawy oświetleniowe jak w projekcie).

Pytanie nr 16

A. OKULISTYKA

7. Prosimy o potwierdzenie pozycji nr 56 przedmiaru elektrycznego, czy jest to montaż panelu nadłóżkowego czy samo jego podpięcie . Jeżeli montaż panelu to prosimy o potwierdzenie iż ma się on składać zgodnie z odpowiedziami z drugiego postępowania z :

Wyposażenie paneli typowe dla sal szpitalnych:

1. Punkty poboru gazów medycznych: 2 szt. (O₂ i VAC) tlen i próżnia
2. Gniazda elektryczne: 3 szt. (230V/50Hz)
3. Gniazda ekwipotencjalne: 1 szt.
4. Gniazda RJ45 kategoria 6: 1 szt.
5. Otwory montażowe pod system przyzywowy
6. Oświetlenie ogólne 2x39W T5: włącznik na panelu
7. Oświetlenie miejscowe / do czytania 1x24W KLD: włącznik na panelu
8. Oświetlenie nocne 1x2,8W LED: włącznik na panelu

Prosimy o potwierdzenie ilości , wg naszych wyliczeń na oddziale okulistyki jest 10 paneli

Odpowiedź:

Należy zamontować i podłączyć panele nadłóżkowe w ilości 10 szt. Zamawiający uzupełnia wyposażenie paneli podane przez oferenta o dodatkowy punkt gazów medycznych: sprężone powietrze, zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót instalacji gazów medycznych poz. 44.

Pytanie nr 17

A. OKULISTYKA

8. Instalacja telefoniczna – prosimy o podanie w jakiej kategorii ma zostać wykonana instalacja, ponieważ występują rozbieżności, w opisie jest kat 5e, na rysunkach UTP kat 6 a w przedmiarze pewnie omyłkowo kategoria 4 / nie ma takiej .

Odpowiedź:

Instalację telefoniczną należy wykonać w kategorii 6a zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót elektrycznych poz. 81.

Pytanie nr 18

A. OKULISTYKA

9. Prosimy o analizę przedmiaru w zakresie instalacji telefonicznej ponieważ, w przedmiarze jest brak montażu gniazd komputerowych RJ45 po stronie oddziału oraz brak pozycji dotyczących podłączenia, rozbudowy szafy komputerowej. Ponadto projekt nie zakłada doprowadzenia przewodów komputerowych do paneli nadłóżkowych, a w wyposażeniu panela jest gniazdo komputerowe. Zwiększy to ilości wykucia bruzd układania przewodów, montażu gniazd. Brak jest w przedmiarach pomiarów transmisji torów logicznych zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź:

W ofercie cenowej należy uwzględnić montaż gniazd komputerowych RJ45, doprowadzenie przewodów komputerowych do paneli nadłóżkowych oraz połączenia i rozbudowę szafy komputerowej. Zgodnie z wymogami doliczyć koszty pomiarów instalacji LAN. Poz. 118,119 zaktualizowanego przedmiaru robót elektrycznych.

Pytanie nr 19A. OKULISTYKA

10. Prosimy o dokładną specyfikację aparatu telefonicznego – dot poz. 91 przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wziąć pod uwagę aparat telefoniczny zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót elektrycznych poz.91.

Pytanie nr 20A. OKULISTYKA

11. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o prace demontażowe, utylizację i wywóz materiałów oraz o pomiary natężenia oświetlenia.

Odpowiedź:

W ofercie cenowej należy uwzględnić koszty demontażu instalacji elektrycznych oraz ich utylizacji. Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonać zgodnie z Polską Normą dotyczącą oświetlenia wewnętrznego: PN-E-04040-03:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne - Pomiar natężenia oświetlenia oraz PN-EEN-12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Zaktualizowany przedmiar robót w załączeniu - poz.120, 121.

Pytanie nr 21A. OKULISTYKA

12. Czy inwestor potwierdza iż nie ma żadnych innych instalacji teletechnicznych do wykonania oprócz instalacji telefonicznej takich jak instalacja sygnalizacji i wykrywania pożaru SSP, kontroli dostępu KD czy telewizji dozorowej CCTV, które mogłyby utrudniać lub kolidować z projektowo nowo wykonywanymi instalacjami?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż nie ma innych instalacji do wykonania. Wszystkie instalacje teletechniczne zostały ujęte w projekcie.

Pytanie nr 22A. OKULISTYKA

13. Instalacja przyzywowa – wg naszych wyliczeń na oddziale okulistyki jest odpowiednio: kasownik – 8szt , lampka sygnalizacyjna – 10szt, manipulator przyłózkowy /gruszka / z gniazdem – 10szt , przycisk pociągowy – 8szt , centralka – 1 szt . Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Instalację przyzywową należy policzyć zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót elektrycznych poz.100, 101,102,103.

Pytanie nr 23B. SZATNIA

1. Prosimy o potwierdzenie iż, w zakres prac wchodzi jedynie te prace które są zawarte w przedmiarze robót załączonym przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż instalację należy wykonać i wycenić zgodnie z załączoną dokumentacją.

Pytanie nr 24B. SZATNIA

2. Zgodnie z obowiązującą normą CPR, stosowanie zwykłych przewodów w obiekcie szpitalnym jest zabronione, należy wszystkie przewody stosować w klasie B2CA /w szczególności na drogach ewakuacyjnych/. Jakie przewody i kable należy przyjąć w wycenie ?

Odpowiedź:

Instalację należy wykonać i wycenić zgodnie z dokumentacją załączoną przez Zamawiającego.

Pytanie nr 25**B. SZATNIA**

3. Prosimy o informację czy Inwestor jest przekonany, iż w wycenie należy uwzględniać oświetlenie oparte na przestarzałej technologii świetlówkowej T8 ? Czy dopuszcza rozwiązanie oparte na oprawach w technologii LED oraz oprawach awaryjnych nie zintegrowanych z oprawami oświetlenia podstawowego. Jeżeli tak to prosimy o korektę przedmiaru ?

Odpowiedź:

Instalacje oświetleniową należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją (oprawy oświetleniowe jak w projekcie).

Pytanie nr 26**B. SZATNIA**

4. Prosimy o uszczegółowienie / doposażenie rozdzielnic TO.4 / jakie aparaty ?

Odpowiedź:

Doposażenie rozdzielnic TO.4 powinno być zgodne z opisem przedmiaru elektrycznego - poz. 2. W załączeniu schemat rozdzielnic TO.4 - załącznik nr 2.

Pytanie nr 27**B. SZATNIA**

5. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o prace demontażowe, utylizację i wywóz materiałów oraz o pomiary natężenia oświetlenia

Odpowiedź:

Prace demontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Wykonawca wykona pomiary natężenia oświetlenia wykonać zgodnie z Polską Normą dotyczącą oświetlenia wewnętrznego: PN-E-04040-03:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne - Pomiar natężenia oświetlenia oraz PN-EEN-12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. W załączeniu zaktualizowany przedmiar na wykonanie instalacji elektrycznych poz. 4.4.

Pytanie nr 28

1. Czy kaucja należytego wykonania robót (jest 10%) podlega negocjacji?

Odpowiedź:

Zamawiający zmniejsza wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 4% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Pytanie nr 29

2. Czy Inwestor przewiduje w umowie zapis, że w przypadkach nie przewidzianych przez projektantów i wykonawcę (tzw roboty nieprzewidziane) mogą pojawić się prace dodatkowe nie przekraczające 10% wartości kosztorysu ofertowego wykonawcy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami rozdziału VII punkt IV Roboty dodatkowe.

Pytanie nr 30

3. Czy udzielona gwarancja wykonawcy ma obejmować serwis zamontowanych urządzeń i czy obejmuje też urządzenia (gwarancja producenta przeważnie wynosi 2 lata)?

Odpowiedź:

Gwarancja oraz usługa serwisowania zamontowanych urządzeń będzie obejmowała Wykonawcę tylko w okresie gwarancji producenta.

Pytanie nr 31

4. Zakres malowania ścian i sufitów (prac wykończeniowych) często nie obejmuje odmalowania całego pomieszczenia tylko jego fragmenty co nie da efektu remontowanych pomieszczeń (to samo dotyczy glazury, terakoty, wykładzin podłogowych) czy Inwestor to przewidział?

Odpowiedź:

Zakres wskazanych robót należy wykonać zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót na Endoskopię poz. 66, 71.

Pytanie nr 32

5. Brak obmiarów układania glazury Oddział Endoskopii, a te prace występują w opisie.

Odpowiedź:

Układanie glazury należy wykonać zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót na Endoskopię poz. 66.

Pytanie nr 33

6. Przedmiary ilości gruzu nie zgadzają się z realną ilością wytworzonego gruzu wynikającego z planowanych prac. Czy Inwestor zamierza zrobić domiar?

Odpowiedź:

Nie. Należy przyjąć ilości gruzu wyliczone w przedmiarach robót we wszystkich branżach.

Pytanie nr 34

7. Zaprojektowana sieć komputerowa jest 4 kat, obecny standard sieci w szpitalach to kat 6 ze względu na stosowane urządzenia medyczne .Czy Inwestor przewiduje zmianę kategorii sieci?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż instalację telefoniczną należy wykonać w kategorii 6a zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót elektrycznych poz. 81.

Pytanie nr 35

8.Zaprojektowane jest oświetlenie na belkach jarzeniowych czy Inwestor przewiduje ze względów ekonomicznych późniejszego użytkowania na oprawy typu LED?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż instalację oświetleniową należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją (oprawy oświetleniowe jak w projekcie).

Pytanie nr 36

9. W przedmiarze i projekcie na Oddziale Okulistyki (korytarz przy widzie) nie występuje zabudowa sufitu (thermatex lub GK) a w tym miejscu jest zamontowana centrala wentylacyjna oraz są kanały wentylacyjne które wymagają zabudowy.

Odpowiedź:

W ofercie należy policzyć zabudowę sufitu w technologii Thermanex (kasetony 60x60) w korytarzu przed Oddziałem Okulistycznym w miejscu zamontowania centrali wentylacyjnej zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych poz. 67.

Pytanie nr 37

10.Oddział Okulistyki – brakuje wskazania miejsca montaż sufitów podwieszonych w technologii Thermanex (kasetony 60x60)

Odpowiedź:

Montaż sufitów podwieszanych w technologii Thermanex (kasetony 60x60) obejmuje korytarz Oddziału Okulistycznego - przedmiar robót branży budowlanej, poz. 51.

Pytanie nr 38

11. Oddział Okulistyki – bark wykazu lamp oświetleniowych montowanych w suficie podwieszanym.

Odpowiedź:

Należy policzyć zgodnie z przedmiarem robót elektrycznych poz. 54 i 55.

Pytanie nr 39

12. Oddział Okulistyki – brak wykazu szafki hydrantowej.

Odpowiedź:

Szafka hydrantowa jest poza zakresem zamówienia.

Pytanie nr 40

13. Czy Inwestor przewiduje zamianę niektórych nowych ścian z technologii budowy z cegły na rzecz wykonania ich w technologii GK na stelażu metalowym z zachowaniem parametrów ścian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany technologii budowy ścian.

Pytanie nr 41

14. Czy Inwestor przewiduje zamianę w niektórych miejscach tynku tradycyjnego na rzecz klejonych płyt GK (taka zamiana technologii pozwala na szybsze i czystsze wykonanie tego zakresu prac).

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany w opisanym zakresie.

Pytanie nr 42

15. Oddział Okulistyki – W przedmiarze prac jest ujęte zabezpieczanie narożników i ścian pasami C/S oraz narożnikami C/S natomiast nie ma pozycji na pochwyty liniowy przyścienny dla pacjentów. Czy Inwestor nie zamierza takich pochwyty dla Pacjentów montować?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje montażu pochwyty dla pacjentów.

Pytanie nr 43

16. Rysunki techniczne oraz opis nie podają lokalizacji wykonania sufitów podwieszanych.

Odpowiedź:

Sufity podwieszane należy wykonać na korytarzu Oddz. Okulistycznego (poz. 51) oraz w holu przed Oddz. Okulistycznym (poz.67) zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych.

Pytanie nr 44

17. Brak informacji w temacie umiejscowienia wyrzutni z centrali wentylacyjnej (dachowe czy ścienne) ?

Odpowiedź:

Wyrzutnie należy wyprowadzić na zewnątrz ponad dach zgodnie z dokumentacją wentylacji na Oddziale Okulistycznym.

Pytanie nr 45

18. Przejścia kanałów wentylacyjnych do wyrzutni w ścianach zewnętrznych zaprojektowane są w nadprożach okiennych a to jest naruszenie konstrukcji, czy Inwestor przewiduje przeprojektowanie trasy kanałów ?

Odpowiedź:

Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody zewnętrzne należy wykonać w lufcikach okiennych.

Pytanie nr 46

19. Branża sanitarna, czy toalety mają być wykonane na stelażu i miski wiszące czy toalety wolnostojące?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zastosowanie muszli klozetowych wolnostojących typu kompakt.

Pytanie nr 47

20. Branża sanitarna, czy w pomieszczeniach zabiegowych, salach pacjentów baterie umywalkowe będą na fotokomórkę czy zwykłe (w przypadku baterii na fotokomórkę potrzebne będzie dodatkowe zasilanie w energii elektryczna)

Odpowiedź:

W pomieszczeniach zabiegowych Zamawiający przewiduje zastosowanie baterii umywalkowych łokciowych, natomiast w salach pacjentów baterii umywalkowych zwykłych, zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót instalacji wod-kan poz. 29.

Pytanie nr 48

21. Brakuje specyfikacji do zabudowy szafkowej pod zlewy.

Odpowiedź:

Zabudowa szafkowa jest poza zakresem zamówienia.

Pytanie nr 49

22. Oddział Pulmonologii – czy na oddziale jest do wykonania instalacja przyzywowa?

Odpowiedź:

Oddział Pulmonologiczny jest poza zakresem zamówienia.

Pytanie nr 50

23. W pomieszczeniach zabiegowych brak instalacji gazów medycznych, czy Inwestor przewiduje dorobienia takich punktów poboru gazów medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonania punktów poboru gazów medycznych w pomieszczeniach zabiegowych.

Pytanie nr 51

24. Stacja podtlenku azotu dla potrzeb Bloku Operacyjnego wymaga przeniesienia z istniejącej lokalizacji czego nie obejmuje projekt. Proszę wskazać miejsce nowej lokalizacji w celu skalkulowania zakresu prac do wykonania.

Odpowiedź:

Nowa lokalizacja znajdować się będzie w obszarze Oddziału Okulistycznego. Zakres robót zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót na gazy medyczne poz. 60,61,62,63,64.

Pytanie nr 52

25. Oddział Endoskopii – ze względu na fatalny stan wykładzin podłogowych PCV szczególnie przy ścianach ze względu na popękane wykładziny(problem z sanepidem) , czy Inwestor zamierza zlecić czesiowa wymianę tych wykładzin (np. można wykonać wymianę częściową w pasach szerokości 50 cm z cokołem ściennym)?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć naprawę istniejącej wykładziny w niezbędnym zakresie zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót na Endoskopię poz. 71.

Pytanie nr 53

1. Prosimy o udostępnienie Oferentom kompletnego wykazu elementów wentylacyjnych zawierającego wyszczególnienie elementów instalacji wentylacji oraz ich ilość.

Odpowiedź:

Dokładny wykaz elementów wentylacyjnych znajduje się w projekcie budowlano-wykonawczym na str. 8 -12.

Pytanie nr 54

2. Prosimy o udzielenie informacji dot. zakresu robót dla instalacji C.O. - udostępniona dokumentacja oraz przedmiary nie zawierają tej instalacji.

Odpowiedź:

Instalacja C.O. nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 55

Instalacja gazów medycznych – zadanie nr 1- okulistyka

1. Zamieszczony projekt instalacji gazów medycznych dotyczy szerszego zakresu niż przedmiar robót. Prosimy o potwierdzenie, że zakres instalacji gazów medycznych dotyczy jedynie pomieszczeń oddziału okulistycznego t.j. 2/10, 2/13, 2/16, 2/18 i 2/19 (Zakres ten został ujęty w przedmiarze robót).

W przeciwnym wypadku prosimy o określenie zakresu i korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres instalacji gazów medycznych dotyczy jedynie pomieszczeń Oddziału Okulistycznego t.j. 2/10, 2/13, 2/16, 2/18 i 2/19.

Pytanie nr 56

Instalacja gazów medycznych – zadanie nr 1- okulistyka

2. Prosimy o potwierdzenie, że występująca w opisie projektu technicznego tablica rozdzielcza TR-74 – nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania, w przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić montaż tablicy rozdzielczej TR-74 wg załączonego zaktualizowanego przedmiaru robót na instalacje gazów medycznych poz. 56.

Pytanie nr 57

Instalacja gazów medycznych – zadanie nr 1- okulistyka

3. W poprzednim postępowaniu dotyczącym tego samego zakresu robót (unieważnionym przez Zamawiającego) w odpowiedziach z dnia 24.12.2019r. (Pytanie nr 20) Zamawiający przewidział że zamiast tablic TPG jako zakończenie instalacji gazów medycznych należy zastosować panele nadłóżkowe o następującej specyfikacji:

Wyposażenie paneli typowe dla sal szpitalnych:

1. Punkty poboru gazów medycznych: 2 szt. (O₂ i VAC) tlen i próżnia
2. Gniazda elektryczne: 3 szt. (230V/50Hz)
3. Gniazda ekwipotencjalne: 1 szt.
4. Gniazda RJ45 kategoria 6: 1 szt.
5. Otwory montażowe pod system przyzywowy
6. Oświetlenie ogólne 2x39W T5: włącznik na panelu
7. Oświetlenie miejscowe / do czytania 1x24W KLD: włącznik na panelu
8. Oświetlenie nocne 1x2,8W LED: włącznik na panelu

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 44 przedmiaru robót należy ująć ścienne tablice poboru gazów medycznych czy **panele nadłóżkowe**? Zwracamy również uwagę, że projekt

technologiczny przewiduje zastosowanie paneli nadłóżkowych 1-stanowiskowych (a nie tablic poboru gazów).

Odpowiedź:

Należy zamontować i podłączyć panele nadłóżkowe zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót instalacji gazów medycznych poz. 44.

Pytanie nr 58

Instalacja gazów medycznych – zadanie nr 1- okulistyka

4. W nawiązaniu do pytania j.w. (w przypadku decyzji Zamawiającego o zastosowaniu paneli nadłóżkowych zamiast tablic TPG) prosimy o wyjaśnienie (i ewentualną korektę opisu paneli) dlaczego panel ma być wyposażony w 2 punkty poboru gazów (tlen i próżnia) skoro do panelu doprowadzamy 3 gazy (tlen, próżnię i sprężone powietrze).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż panel nadłóżkowy ma być wyposażony w 3 punkty poboru gazów (tlen, próżnię, sprężone powietrze)

Pytanie nr 59

Instalacja gazów medycznych – zadanie nr 1- okulistyka

5. W nawiązaniu do pytań j.w prosimy o wyjaśnianie (i ewentualną korektę przedmiaru robót) w poz. nr 44 dotyczącą ilości tablic TPG (lub paneli nadłóżkowych) a mianowicie:

- w pomieszczeniach o numerach: 2/10, 2/13, 2/16, 2/18 i 2/19 występuje w sumie 10 kpl –zakończeń instalacji – natomiast przedmiar robót w poz. nr 44 występuje 9 kpl.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem budowlanym i zaktualizowanym przedmiarem robót na gazy medyczne poz. 44 należy policzyć 10 kpl. paneli nadłóżkowych.

Pytanie nr 60

Instalacja gazów medycznych – zadanie nr 1- okulistyka

6. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o montaż kolanek lutowanych o śr. 28mm, 15mm i 12mm gdyż brak jest ich w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia przedmiar robót poz. 57, 58, 59 o montaż kolanek lutowanych.

Pytanie nr 61

Instalacja gazów medycznych – zadanie nr 1- okulistyka

7. W nawiązaniu do pytania j.w prosimy o uzupełnienie ilości połączeń lutowanych w pozycjach 38, 39 i 42 przedmiaru robót (uwzględniając kolana lutowane).

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót.

Pytanie nr 62

Instalacja gazów medycznych – zadanie nr 1- okulistyka

8. Prosimy o korektę ilości rurociągów o śr 18mm w poz. 23 przedmiaru robót na 12m – zgodnie z rysunkiem nr 2 – rzut II piętra.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót – poz. 23.

Pytanie nr 63

Instalacja wod-kan – zadanie nr 1 - okulistyka

9. Projekt technologii dla pomieszczeń o nr 2/8, 2/9, 2/10, 2/10b oraz 2/10a przewiduje zastosowanie baterii uruchamianych bez kontaktu z dłonią (w sumie 5 szt.). przedmiar robót nie przewiduje pozycji

na dostawę i montaż baterii **uruchamianych bez kontaktu z dłonią** –prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o opisane baterie.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót należy policzyć 5 szt. baterii łokciowych uruchomianych bez kontaktu z dłonią zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót instalacji wod-kan poz. 29.

Pytanie nr 64

Instalacja wod-kan – zadanie nr 1 – okulistyka

10. Projekt technologii dla pomieszczeń o nr 2/10 i 2/10b przewiduje zastosowanie zlewozmywaka dwukomorowego. Projekt instalacji wod-kan nie przewiduje w tych pomieszczeniach zlewozmywaka. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualnie zwiększenie ilości w następujących pozycjach przedmiaru: poz. nr 68 (zlewozmywak), poz. nr 29 (bateria zlewozmywakowe), poz. nr 32 (podejścia wodne), poz. nr 73 (podejścia kanalizacyjne).

Odpowiedź:

Projekt technologii dla pomieszczeń o nr 2/10 i 2/10b nie przewiduje zlewozmywaków.

Pytanie nr 65

Projekt technologiczny – zadanie nr 1 – okulistyka

11. Projekt technologiczny dla zadania nr 2 przewiduje zastosowanie następującego sprzętu i urządzeń dla oddziału okulistyki:

- 1) Biurko typ lekarski BL-01,
- 2) Taboret obrotowy typ TO-02,
- 3) Krzesło z oparciem,
- 4) Szafka na leki typ SL-09,
- 5) Szafki stojące i wiszące typ kuchenny,
- 6) Stolik zabiegowy typ SPZ-07,
- 7) Wieszak naścienny,
- 8) Komputer z oprogramowaniem,
- 9) Kosz na śmieci z przykrywą,
- 10) Łóżko wielofunkcyjne typ LR-12,
- 11) Szafka przyłóżkowa typ SPM-03,
- 12) Lodówka 230V,
- 13) Myjnia dezynfektor,
- 14) Regały magazynowe,
- 15) Regały i szafki biurowe zamykane,
- 16) Parawan,
- 17) Leżanka-kozetka lekarska,
- 18) Szafki lekarskie,
- 19) Zestaw komputerowy do badania wzroku,
- 20) Stół przyścienny,
- 21) Regały magazynowe

Prosimy o potwierdzenie, że ww. sprzęt i urządzenia nie są objęte przedmiotowym postępowaniem. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o szczegółową specyfikację techniczną ww. urządzeń oraz zamieszczenie dodatkowego przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Wskazany sprzęt i urządzenia nie są objęte przedmiotowym postępowaniem.

Pytanie nr 66

Instalacja wentylacji dla zadania nr 1 – Endoskopia

12. Przedmiar robót instalacji wentylacji zawiera pozycję nr 6

„Zakup i montaż centrali nawiewno - wywiewnych

centrala nawiewno - wywiewna typ EKOZEFIR 100-300 m³/h
z kompletem filtrów, z odzyskiem ciepła
filtr na nawiewie F-9 i wywiewie F-7
filtr wstępny F-4”

Opis techniczny projektu budowlanego podaje:

„Centrala EKOZEFIR o zmiennej wydajności od 200-500 m³/h.”

Prosimy o odpowiedź jaką centralę należy dostarczyć, zgodnie z przedmiarem (100-300m³/h) czy projektem budowlanym (200-500m³/h)?

Odpowiedź:

Należy zastosować centralkę zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót na Endoskopię poz. 6

Pytanie nr 67

Instalacja wod-kan dla zadania nr 1 – Endoskopia

13. Opis techniczny projektu budowlanego podaje:

„Istniejące (tzw. stare) podejścia do przyborów sanitarnych należy zdemontować.”

Prosimy o odpowiedź, czy opisywane demontaże należy uwzględnić w wycenie?

Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Demontaż podejść należy uwzględnić w wycenie zgodnie z projektem budowlanym oraz zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót na Endoskopię poz. 66.

Pytanie nr 68

Instalacja wod-kan dla zadania nr 1 – Endoskopia

14. Projekt budowlany w pomieszczeniu nr 108 Zmywalnia przewiduje zlew gastronomiczny oraz umywalkę.

Wymienione przybory nie są uwzględnione w przedmiarze robót

Prosimy o odpowiedź czy przybory te należy uwzględnić w wycenie?

Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Wymienione przybory należy uwzględnić w wycenie zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót na Endoskopię poz. 30, 44, 45, 67.

Pytanie nr 69

Instalacja wod-kan dla zadania nr 1 – Endoskopia

15. Projekt budowlany w pomieszczeniu nr 108 Zmywalnia i 106 Brudownik przewiduje automatyczne myjki.

Prosimy o potwierdzenie, że automatyczne myjki są poza zakresem niniejszego postępowania.

W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem szczegółowych parametrów technicznych tych urządzeń.

Odpowiedź:

Dostawa automatycznych myjek jest poza zakresem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 70

Instalacja wod-kan dla zadania nr 1 – Endoskopia

16. Projekt budowlany w pomieszczeniu nr 108 Zmywalnia i 106 Brudownik przewiduje automatyczne myjki.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o podejścia dopływowe i odpływowe dla tych urządzeń.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem wewnętrznej instalacji wod-kan. (rys nr 3) oraz ze zaktualizowanym przedmiarem robót na Endoskopię poz. 68, 69 należy uwzględnić w wycenie wykonanie podejść dopływowych i podejść odpływowych.

Pytanie nr 71

Instalacja centralnego ogrzewania – zadanie nr 2

17. Pomiędzy projektem (rysunek suterena c.o. w tym szatnia dla pomieszczeń szatni szpitalnej numery pomieszczeń od 0/11 do 0/19) a przedmiarem robót występują następujące rozbieżności pomiędzy ilościami i wielkościami grzejników

	Rodzaj grzejnika	Ilość wg projektu	Ilość wg przedmiaru
1	Grzejnik H20/600/1100	6	6
2	Grzejnik H20/600/1200	5	2
3	Grzejnik H20/600/1400	1	1
4	Grzejnik H20/600/1000	-	1
5	Grzejnik H20/900/1000	1	-
6	Grzejnik C11/600/1400	-	1
RAZEM		13	11

Prosimy o korektę przedmiaru robót – tak aby odpowiadał projektowi.

Odpowiedź:

Brakujące grzejniki H20/600/1200 o których mowa w poz. 2 są zamontowane wraz z osprzętem i rurami przyłączeniowymi. Grzejniki w poz. 4, 5, 6 należy policzyć zgodnie z załączonym przedmiarem robót na instalację C.O.

Pytanie nr 72

Instalacja centralnego ogrzewania – zadanie nr 2

18. W nawiązaniu do pytania j.w. prosimy o zmianę ilości w następujących pozycjach powiązanych ze zmianą ilości grzejników z 11 na 13 tj.

- poz. 7 – zawory grzejnikowe z głowicami,
- poz. 8 - zawory grzejnikowe (powrotne),
- poz. 15 - rury przyłączne,
- poz. 26 – próby z regulacją na gorąco.

Odpowiedź:

Brakujący zawory i rury są zamontowane wraz z grzejnikami dot. poz. 2. Zawory i rury dot. poz. 4, 5, 6 należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót na instalację C.O.

Pytanie nr 73

Instalacja centralnego ogrzewania – zadanie nr 2

19. Zgodnie z „Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” grubość izolacji rurociągów centralnego ogrzewania powinna wynosić odpowiednio:

- dla rurociągów o średnicy wew. 22mm – 20mm,
- dla rurociągów o średnicy wew. od 22mm do 35mm- 30mm,

Natomiast przedmiar robót (w pozycjach 20 i 21) przewiduje izolację o grubości 9mm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Należy przyjąć izolację termiczną o grubość 20 mm i 30mm, zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót instalacji CO poz. 20, 21.

Pytanie nr 74

Instalacja wentylacji dla zadania nr 2

20. Zamieszczony projekt instalacji wentylacji dotyczy szerszego zakresu niż przedmiar robót. Prosimy o potwierdzenie, że zakres instalacji wentylacji dotyczy jedynie szatni w piwnicy - ciąg N7W7 obsługujący pomieszczenia nr 0/11, 0/12, 0/13, 0/14, 0/15, 0/16, 0/17 i 0/18 (Zakres ten został ujęty w przedmiarze robót). W przeciwnym wypadku prosimy o określenie zakresu i korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zakres instalacji wentylacji dotyczy jedynie szatni w piwnicy – ciąg N7W7.

Pytanie nr 75

Instalacja wentylacji dla zadania nr 2

21. Przedmiar robót instalacji wentylacji zawiera pozycję nr 24 „Izolacja o grubości do 10 mm wełną mineralną pod siatką”

Prosimy o zmianę przedmiaru robót instalacji wentylacji w pozycji nr 24 na pozycję: „Izolacja o grubości 100 mm wełną mineralną pod siatką”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza iż izolacja w pozycji 24 powinna mieć grubość 100 mm. W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót wentylacji.

Pytanie nr 76

Instalacja wod-kan. dla zadania nr 2

22. Przedmiar robót instalacji wod-kan. zawiera dwie takie same pozycje (poz. nr 2 i poz. nr 4) „Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach”

Prosimy o zmianę przedmiaru robót instalacji wod-kan. w pozycji nr 4 na pozycję: „Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach” .

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia wielkość średnicy rurociągów w poz. 4. na wyżej opisane. Zaktualizowany przedmiar robót wod-kan w załączeniu.

Pytanie nr 77

Roboty budowlane – zadanie nr 2

23. Opis techniczny projektu architektury w punkcie 17.4. Roboty przygotowawcze. Instalacje wewnętrzne napisano: „Przewody instalacji wewnętrznych w tym wentylacji i klimatyzacji wykonać w obudowie”. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych o następującą pozycję: wykonanie obudów instalacji płytami G-K – z podaniem ilości w m².

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia przedmiar robót budowlanych opisany w punkcie 17.4 projektu architektury o obudowę płytami G-K zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem na roboty instalacji wentylacji poz. 26.

Pytanie nr 78

1. Centralka mini-max nie jest już produkowana proszę o podanie na jakie urządzenie firmy ekozeфир należy zamienić nieprodukowane urządzenie gdyż odpowiednik 1:1 nie istnieje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż należy zastosować centralkę Ekozeфир typ RK-200-SPE lub równoważną o wymaganej wydajności 200 m³/h - 250 m³/h; na nawiewie należy zastosować filtr klasy F-7, a na wywiewie F-4.

Pytanie nr 79

2. Na rysunkach – rzutach kanały czerpne i wyrzutowe zakończone są czerpnią ścienną. Natomiast na elewacjach pokazane są pionowe prowadzone po elewacji ponad poziom okien dla kanałów czerpnych oraz ponad poziom dachu dla kanałów wyrzutowych. Które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny? Jeżeli należy przyjąć prowadzenie pionów po elewacji to jak należy rozwiązać izolację kanałów prowadzonych na zewnątrz. Czy kanał czerpny należy pozostawić bez izolacji a kanał wyrzutowy należy zaizolować izolacją gr. 80mm pod płaszczem z blachy ocynkowanej.

Odpowiedź:

Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody zewnętrzne należy wykonać w lufcikach okiennych, Czerpnie zamontować w ścianie zewnętrznej na poziomie kondygnacji. Wyrzutnie wyprowadzić na zewnątrz ponad dach. Kanały nawiewne i wywiewne należy zaizolować. Roboty należy wycenić zgodnie ze:

- zaktualizowanym przedmiarem robót instalacji wentylacji dla Oddz. Okulistycznego poz. 27,28,29,30
- zaktualizowanym przedmiarem robót - Endoskopia poz. 70.

Pytanie nr 80

1. Prosimy o udostępnienie Oferentom uporządkowanej i skoordynowanej branżowo przez autorów dokumentacji projektowej dla prowadzonego postępowania. W zamieszczonej na stronie Zamawiającego dokumentacji występuje niestety wiele nieścisłości, jak chociażby dla oddziału okulistyki brak na rysunkach wyszczególnionych w programie użytkowym pomieszczeń (np. 2/1, 2/2), niezgodność opisów nazw pomieszczeń na rzutach i w programie użytkowym (np. 2/3, 2/8).

Odpowiedź:

Program użytkowy zawarty w projekcie technologicznym jest poza zakresem opracowania.

Pytanie nr 81

2. Prosimy o ustosunkowanie się do kwestii przejścia kanałem wentylacyjnym przez pomieszczenie 2/24 Magazynu na oddziale okulistyki - kanał wchodzi w skład układu "3W" oddziału pulmonologii.

Odpowiedź:

Kanał ten na obecnym etapie realizacji zadania nie będzie wykonywany w obrębie pomieszczenia 2/24 Oddziału Okulistycznego. Układ „3W” jest poza zakresem zadania.

Pytanie nr 82

3. Gdzie kończy się zabudowa sufitów podwieszanych w korytarzach - rysunki pokazują sufity również na oddziale pulmonologii, a przedmiary nie zawierają wyliczeń, z których wynikała wartość końcowa obmiaru.

Odpowiedź:

Zabudowa sufitów podwieszanych obejmuje korytarz Oddz. Okulistycznego poz. 51, oraz hol przed Oddziałem Okulistycznym poz. 67 zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych na Oddział Okulistyczny.

Pytanie nr 83

W przedmiarze robót budowlanych szatni zał. nr. 2 do SIWZ w pozycji 37 przedmiaru robót wpisano wartość 19,14 m².

Pyt. Czy jest to obmiar właściwy czy też omyłka pisarska i wartość przedmiaru winna wynosić nie 19,14m² a 191,4 m². Informacja ta ma bezpośredni wpływ na wartość oferty, a jak wynika z siwz oferta ma charakter ryczałtowy, a zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych

Odpowiedź:

Wskazana omyłka dotyczy poz. 38, którą należy policzyć zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem na roboty budowlane szatni.

- Załącznik nr 1 - Specyfikacje techniczne (STWiOR)
- Załącznik nr 2 - Schemat rozdzielnic TO.4
- Załącznik nr 3 – Endoskopia - przedmiar
- Załącznik nr 4 – Okulistyka - przedmiary
- Załącznik nr 5 – Szatnia - przedmiary

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niżej wymienionych zakresach:

- 1) W rozdziale XI ust.1 i ust.2 Zamawiający otrzymuje następujące brzmienie:
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4 (Budynek Przychodni III p. -sekretariat), **do dnia 25.03.2020r. do godz. 10⁰⁰**
 2. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 25.03.2020 r. o godz.10³⁰** w siedzibie Zamawiającego - Budynek Przychodni- pokój 209.

- 2) W rozdziale X ust.11 otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób uniemożliwiający odczytanie treści oferty bez uszkodzenia opakowania. Koperta/opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz Zamawiającego **Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw** z dopiskiem:

**„Oferta na Roboty budowlane Oddziału Okulistycznego, Pracowni Endoskopowej, Szatni w budynku głównym szpitala SPZOZ w Krasnymstawie”
nr sprawy ZP/230- 8/2020
- nie otwierać przed dniem 25.03.2020 r. do godziny 10.30**

- 3) W rozdziale III SIWZ w ust. 9 dodaje się zapis:

„Zamawiający informuje, że okres gwarancji punktowany dotyczy wyłącznie wykonanych robót budowlanych. Usługa serwisowania zamontowanych urządzeń będzie obejmowała Wykonawcę tylko w okresie gwarancji producenta.”

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego na podstawie odpowiedzi na pytania. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Tarzębowski



